

Verzia 4.0

Návrh

ZMLUVA O DIELO č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej aj ako „Zmluva“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Nána
Sídlo: Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
Štatutárny zástupca: Dezider Molnár- Starosta
IČO: 00800279
DIČ: 2021074176
Bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Adifex, a. s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
Registrácia: OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6864/B
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
IČO: 46 71 58 94
IČ DPH: SK2023532115
DIČ: 2023532115
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Email: adifex@adifex.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. Martin Laurinčík
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. II

PREAMBULA

2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Detské jasle v obci Nána“, ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej aj ako „Verejné obstarávanie“). V rámci Verejného obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom

<p style="text-align: center;">Obec Nána Madáchova 2532/32, 943 60 Nána</p>	<p style="text-align: center;">Predmet zákazky: „Detské jasle v obci Nána“</p>
---	--

a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

Čl. III PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok podľa Zmluvy od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela: „**Detské jasle v obci Nána**“.

3.1.1 Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby.

Riešený objekt je umiestnený v obci Nána. Miesto stavby : Nána
Navrhnutý stav objektu je vytvorený tak aby zvýšil estetický charakter predmetného územia obce, svojim vzhľadom a úpravou fasády zapadol do predmetnej časti a svojim dispozičným riešením spĺňal funkčnosť prevádzky. V predmetnom území sa nachádzajú hlavne jednopodlažné rodinné domy so šikmou strechou (valbová, stanová, sedlová) a strešnou krytinou zo škridiel.

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie miestností je vytvorené s ohľadom na bezbariérovosť a funkčnosť budovy. V zariadení budú vytvorené dve skupiny pre deti vo veku do 3 rokov veku. Miestnosti pre detí sú navrhnuté tak, aby spĺňali vyhláškou predpísané priestorové usporiadanie a ich veľkosť v takých zariadeniach - vyhláška č. 527/2007, Z.z.. Sú navrhnuté teda dve skupinky, jedna pre osem detí a druhá pre dvanásť detí. Celkový počet zamestnancov je stanovený na základe počtu detí v jednej dennej miestnosti. To znamená, že v budove bude celkom 5 zamestnankýň na výchovu detí, 1 zamestnankyňa v stravovacej časti a jedna upratovačka. Zamestnanci budú mať spoločnú dennú miestnosť, spoločnú šatňu a sociálne zázemie, nakoľko sa uvažuje len so ženskými zamestnankyňami. Správca budovy bude obec.

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch.

3.1.2 Podrobný rozsah Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autor projektu: Gabriel Slávik - GOLD PROJECT, Kamenný Most č.470, 943 58 Kamenný Most, Zodpovedný projektant : Aut. Ing. Attila Urbán

3.1.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady nasledovné činnosti a dokumenty:

3.1.3.1 Realizačné podklady, ktoré pozostávajú z:

- a) Podrobného harmonogramu realizácie prác, v štruktúre a rozsahu zodnom ako podrobný harmonogram realizácie prác, ktorý bol predložený v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO a so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka subdodávok oproti harmonogramu realizácie prác predloženému v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO,
- b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,
- c) Plánu ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou predmetu zákazky počas plnenia,
- d) Plánu ochrany životného prostredia a havarijného plánu pre prípad ohrozenia životného prostredia
- e) Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu
- f) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií

g) Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalitách nachádzajúcich sa v oblasti realizácie stavebných prác

(ďalej aj ako „Realizačné podklady“)

- 3.1.3.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej aj ako „DSV“), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.
- 3.1.3.3 Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej aj ako „STD“), ktorá bude obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok a doklady preukazujúce poskytnutie záruk na akékoľvek a všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčast' alebo príslušenstvo Diela (ďalej aj ako „Záručné listy“). STD bude vypracovaná a dodaná v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.
- 3.1.3.4 Platný certifikát BOZP OHSAS 18001 v oblasti stavebníctva. Certifikát je povinný predložiť zhotoviteľ v čase podpísania tejto zmluvy. V prípade straty platnosti certifikátu počas realizácie Diela, je zhotoviteľ povinný ho bezodkladne nahradiť novým certifikátom alebo dokladom o predĺžení platnosti.
- 3.1.3.5 Platný certifikát odbornej spôsobilosti firmy a zamestnancov na prácu so zatepľovacím materiálom alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ. Certifikát je povinný predložiť zhotoviteľ v čase podpísania tejto zmluvy. V prípade straty platnosti certifikátu počas realizácie Diela, je zhotoviteľ povinný ho bezodkladne nahradiť novým certifikátom alebo dokladom o predĺžení platnosti.
- 3.1.3.6 Zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s príslušnými správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami, ak je to nevyhnutné pre realizáciu diela.
- 3.1.3.7 Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa. Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD.
- 3.1.3.8 Dočasné dopravné značenie - zriadenie, udržiavanie a prevádzkovanie počas celej doby realizácie diela.
- 3.1.3.9 Realizácia všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové skúšky, úradné skúšky, a podobne) a vydanie príslušného protokolu. Zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky skúšky, ktoré sú uvedené a vyplývajú z projektovej dokumentácie.
- 3.1.3.10 Geodetické zameranie (polohopis a výškopis) stavby a podzemných inžinierskych sietí, ak je to nevyhnutné pre realizáciu diela.
- 3.1.3.11 Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.

(ďalej spolu aj ako „Dielo“ a s ohľadom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- 3.3.1 je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve a v jej prílohách.
- 3.3.2 sa s odbornou starostlivosťou úplne oboznámil s projektovou dokumentáciou na realizáciu Diela, pričom táto dokumentácia nemá akékoľvek vady, ktoré by bránili realizácii Diela a je možné podľa nej riadne Dielo zhotoviť;
- 3.3.3 disponuje dostatočnými kapacitami na riadnu a včasnú realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy a je schopný Dielo v súlade so Zmluvou riadne a včas zhotoviť za cenu dohodnutú podľa tejto Zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia;

- 3.3.4 veci dodané Zhotoviteľom na zhotovenie Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä vlastníckym právom, záložným právom alebo predkupným právom, takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú prenajaté tretej osobe, pričom nakladanie s takýmito vecami nebude v čase realizácie Diela obmedzené právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci.
- 3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený určiť, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho časť.

Čl. IV CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a/ platiteľ DPH:

Cena bez DPH 619 989,91,-€, slovom šesťstodevätstisíc deväťstoosemdesiatdeväť a 91/100 Eur,
DPH 20% 123 997,98,-€, slovom jednostodvadsaťtisíc deväťstodevätstisíc a 98/100 Eur,
Cena s DPH 743 987,89,-€, slovom sedemstoštyridsaťtisíc deväťstoosemdesiat a 89/100 Eur

b/ neplátača DPH:

Cena celkom, €, slovomEur.
(nehodí sa uchádzač prečiarkne)
(ďalej aj ako „Cena“).

4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 2). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatelovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel alebo jeho ekvivalent) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer.

4.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany záväzný. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na poskytnutie súvisiacich služieb, náklady na stavebný dozor, poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vybrané akýmkoľvek orgánom verejnej moci

a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny.

4.5 K zmene ceny Diela môže prísť:

- 4.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.
- 4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.
- 4.5.3 V prípade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.
- 4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.
- 4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.

4.6 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:

- 4.6.1 rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
- 4.6.2 ocenený výkaz výmer navyše prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.4 spríevodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny,
- 4.6.5 kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
- 4.6.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne).

4.7 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

- 4.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
- 4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.

4.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti neodsúhlasené s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich obdržania.

4.9 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom.

4.10 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.

4.11 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác.

4.12 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.

4.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní“).

ČI. V

PLATOBNE PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ

Obec Nána Madáchova 2532/32, 943 60 Nána	Predmet zákazky: „Detské jasle v obci Nána“
---	--

5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:

- a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
- b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
- c) poradové číslo faktúry,
- d) dátum vystavenia faktúry,
- e) dátum dodania predmetu plnenia,
- f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
- g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
- h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
- i) názov projektu „Detské jasle v obci Nána“
- j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- k) výšku zádržného,
- l) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:

5.2.1 Prvá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 50 % z Ceny.

5.2.2 Druhá faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní Diela bez väd.

5.3 Prílohou faktúr bude:

5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom.

5.3.2 Správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie prác.

5.3.3 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác.

5.3.4 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky.

5.3.5 kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.

5.5 Dátum splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

5.6 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do celkovej výšky 5 % z Ceny.

5.7 Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť (5) dní pred vystavením faktúr v zmysle bodov 5.1 až 5.3. zádržné vo výške 10 % z výšky Ceny, ktorá bude fakturovaná Zhotoviteľom v zmysle bodu 5.1 a bodu 5.2. Objednávateľ môže zádržné použiť na akékoľvek nároky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi, najmä na odstránenie nedorobkov a väd.

V prípade použitia zádržného bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela bez väd a nedorobkov sa výška zádržného znižuje na 5 % Ceny a to až do času uplynutia záručnej doby. Aj počas záručnej doby v prípade použitia zádržného bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela vráti Objednávateľ nespotrebovanú časť zádržného v lehote šesťdesiat (60) dní a po uplynutí záručnej doby vráti Objednávateľ zostatok zádržného v lehote šesťdesiat (60) dní.

5.8 Zhotoviteľ môže povinnú výkonovú záruku v zmysle bodu 5.7. zložiť formou bankovej záruky vystavenej bankovou inštitúciou na základe Záručnej listiny a to v termíne podľa bodu 5.7. a to v originálnom vyhotovení. Záručná listina bankovej inštitúcie bude obsahovať minimálne:

- 5.8.01 Názov bankovej inštitúcie ako vystavovateľa Záručnej listiny na záruku pre výkonovú záruku
- 5.8.02 Názov beneficienta, t.j. Objednávateľa s uvedením sídla a IČO
- 5.8.03 Názov povinného, t.j. Zhotoviteľa s uvedením obchodného mena, sídla, IČO a registrových údajov v príslušnom Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri alebo príslušnom registrovom úrade
- 5.8.04 Identifikácia Zmluvy o dielo
- 5.8.05 Dátum uzatvorenia Zmluvy o dielo
- 5.8.06 Cena diela uvedená v Zmluve o dielo
- 5.8.07 Predmet Zmluvy o dielo
- 5.8.08 Celková výška bankovej záruky v EUR a slovom
- 5.8.09 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že preberá za klienta/povinného voči beneficientovi neodvolateľnú záruku a zaväzuje sa, že beneficientovi do 7 pracovných dní od obdržania prvej písomnej výzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlási, že klient/povinný nesplnil svoje záväzky z vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „Výzva“), zaplatí banková inštitúcia na bankový účet, ktorý beneficient uvedie vo Výzve, požadovanú peňažnú čiastku až do celkovej výšky bankovej záruky a to bez skúmania právnych vzťahov, na ktorých sa vec zakladá a pri vzdaní sa akýchkoľvek z nich vyplývajúcich námietok.
- 5.8.10 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že záruku je možné uplatniť aj po čiastkach a že výška peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči beneficientovi neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko povinný je voči beneficientovi zmluvne viazaný podmienkou „ mať počas realizácie Zmluvy o dielo a plynutia záručnej doby výšku výkonovej záruky na výške dohodnutej v Zmluve o dielo“. To znamená, že v prípade čerpania z bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu bankovej záruky do plnej výšky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo a informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej záruky do plnej výšky.
- 5.8.11 Vyhlásenie, že záruka slúži výlučne na usporiadanie nárokov beneficienta z právneho vzťahu s klientom/povinným, na ktorom sa vec zakladá.
- 5.8.12 Platnosť záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí trvať do doby uvedenej v Zmluve o dielo, bod 5.7. a prípadné nároky beneficienta (uplatnené Výzvou) musia byť bankovej inštitúcii doručené najneskôr v posledný deň platnosti záruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo.
- 5.8.13 Uvoľnenie výkonovej záruky zo strany beneficienta podľa bodu 5.7 a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie bankovej záruky, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa Zmluvy o dielo, body 5.7 a 5.8 .
- 5.8.14 Platnosť záruky sa skončí aj dňom doručenia písomného oznámenia beneficienta, že v plnom rozsahu uvoľňuje bankovú inštitúciu zo záväzku a v plnom rozsahu sa vzdáva svojich nárokov na plnenie z predmetnej záruky (formou listu zaslaného doporučenou poštou alebo kuriérskou službou s overením podpisov konajúcich osôb ako pri zasielaní

výzvy) alebo dňom vrátenia originálu záručnej listiny.

5.8.15 Výzva beneficianta na plnenie musí obsahovať číslo záruky, t.j. číslo záručnej listiny

5.9. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné Zhotoviteľovi.

5.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.

5.11 Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie Diela Objednávateľom.

ČI. VI

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednávateľ podľa vlastného uváženia je oprávnený určiť čas začatia vykonávania jednotlivých stavebných častí Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. určenie, ktoré zo stavebných častí Diela budú vykonané a kedy) a subjekt, ktorý bude vykonávať stavebný dozor na danej časti Diela. Objednávateľ uplatní svoje právo podľa predchádzajúcej vety písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi, podľa ktorého je povinný Zhotoviteľ postupovať v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov do **dvanástich (12) mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

6.3 Do 5 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy Zhotoviteľ písomne vypracuje a predloží Objednávateľovi na schválenie Realizačné podklady. Objednávateľ je oprávnený do 15 dní od predloženia Realizačných podkladov alebo prepracovaných Realizačných podkladov vrátiť Zhotoviteľovi Realizačné podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotoviteľ je povinný predmetné pripomienky k Realizačným podkladom zapracovať a predložiť prepracované Realizačné podklady opätovne na schválenie Objednávateľovi a to do 10 dní od doručenia pripomienok Objednávateľa. Objednávateľ potvrdí písomne schválenie Realizačných podkladov a po ich schválení sú pre Zhotoviteľa záväzné a je povinný podľa nich postupovať pri realizácii Diela.

6.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Realizačné podklady nebudú zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nové Realizačné podklady, ktoré budú zodpovedať skutočnosti a zároveň, pri ktorom bude zachovaný dohodnutý termín zhotovenia diela.

6.5 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.

6.6 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ je oprávnený vykonať Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

6.7 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do pätnást (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo vniknutím nepovolaných osôb).

6.8 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie príslušnej časti Diela minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom zhotovenia príslušnej časti Diela.

6.9 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „Zápisnica o prevzatí“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v zmysle projektovej dokumentácie (s úroveňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb

Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela.

6.10 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.

6.11 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, STD a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve.

6.12 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z odovzdaných Záručných listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne informovať o tomto prechode práv tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce za záruky vyplývajúce zo Záručných listov.

6.13 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole v rozsahu písomne odsúhlasenom Objednávateľom (ďalej aj ako „Skúšky“), za účelom zistenia, či Dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok Skúšok predložiť Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela.

ČI. VII

PRAVÁ A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom pre Objednávateľa a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

7.2 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosť.

7.3 Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi bude v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný vyrubenú sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.

7.4 Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu“) v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu

je Zhotoviteľ povinný udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu výstavby až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenía, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v nasledovných bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ, ktorý je povinný ich na výzvu Objednávateľa zaplatiť.

7.9 Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:

7.9.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;

7.9.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené realizáciou Diela.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom.

7.11 Zhotoviteľ môže na stavbe zabezpečiť iba personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku budú označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa.

7.13 Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe.

7.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných mesačných prác zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia.

7.15 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu zákazky, postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť Objednávateľovi kópie vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.

7.17 V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady požadované podľa bodu 7.16, tak sa bude takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a objednávatel má nárok za takéto porušenie zmluvy na zmluvnú pokutu vo výške 2.500,- Eur (slovom dvetisícpäťsto eur) za nepredložené vážne lístky vydané skládkou, kde Zhotoviteľ uložil likvidovaný odpad a to pri každom jednom uložení likvidovaného odpadu.

ČI. VIII

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV

8.1 Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:

8.1.1 Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

8.1.2 Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že príde k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných materiálov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť takéto zmeny uvedené vo výkaze vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola zaplatená dvakrát.

8.2 Výkaz vykonaných prác podlieha schváleniu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné rozpory vytknuté Objednávateľom boli odstránené. Bez rozporov odsúhlasené výkazy vykonaných prác sú podkladom pre vystavenie faktúry.

8.3 Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:

8.3.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,

8.3.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,

8.3.3 zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,

8.3.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť a dodávku technológie.

8.4 Zhotoviteľ pripraví a odovzdá DSV na schválenie na všetky časti vykonaných Prác na úrovni realizačnej dokumentácie. DSV sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení konkrétnej časti Diela. Záverečná verzia DSV bude odsúhlasená Objednávateľom pred vydaním preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať DSV počas trvania Zmluvy a poskytnúť kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v pravidelných intervaloch. Záznamy budú obsahovať podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných certifikátoch. Záverečné kópie DSV budú odovzdané vo zviazaných celkoch a budú riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným dátumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu komplexných skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok týchto skúšok.

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí pri podzemných vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metódami polohové a výškové zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov. Zhotoviteľ je povinný zamerať objekty stavby vrátane všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných) pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky, už pred ich zakrytím. Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú zo zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentácie sa člení na: časť polohopis, časť stavebný objekt, časť iné vedenia.

8.6 Návody na obsluhu a údržbu budú odovzdané pre každé strojnotechnologické zariadenie, elektrotechnické zariadenie pred odovzdaním Diela alebo jeho časti Objednávateľovi v slovenskom jazyku v písomnej forme. Pracovníci Objednávateľa budú zaškolení. Zhotoviteľ odovzdá protokol o zaškolení obsluhy.

8.7 Prevádzkové poriadky stavebných objektov, ak to vyžaduje právna úprava budú odovzdané najneskôr pri odovzdaní Diela.

ČI. IX SUBDODÁVATELIA

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:

9.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä

9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),

9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané,

9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,

9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 novým navrhovaným subdodávateľom.

9.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený ako postupník nadobudnúť postúpením od jednotlivých subdodávateľov ako postupcov ich pohľadávky voči Zhotoviteľovi a následne si takto postúpené pohľadávky jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny, a to bez ohľadu

na splatnosť započítavaných pohľadávok. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok podľa predchádzajúcej vety.

Čl. X

PRAVÁ A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR

10.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

10.2 V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov Zhotoviteľa pri realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zjednanie nápravy a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. Objednávateľ je povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti subdodávateľa/subdodávateľov. Zhotoviteľ je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a to najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu subdodávateľa na adresu sídla Zhotoviteľa.

10.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre príslušnú časť Diela v čase určenom v oznámení podľa čl. V tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdá Zhotoviteľovi originálne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 1 ks, právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii Diela Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. V prípade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo, Zhotoviteľovi plyní lehota na plnenie povinností uvedených v článku XXII a v článku XXV, bod 25.1 od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za doručenie sa bude považovať aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej pošty.

Čl. XI

MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK

11.1 Miestom plnenia Diela je:

k.ú. Nána, parc. č. 922/1, 922/9, 923, 1006/1 súp. č. 2690, Školská ulica

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

11.7 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť

11.8 Stavebný denník obsahuje najmä:

- a) mesiac, deň, dátum,
- b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
- c) teplota vzduchu, počasie,
- d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
- e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: zhotoviteľ, projektant stavby, Objednávateľ, stavebný dozor, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby, štátne kontrolné orgány.

11.10 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

11.12 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.

11.13 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť stavebného denníka.

ČI. XII NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

12.1 Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diela prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkolvek časti Diela, materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.

ČI. XIII REALIZÁCIA DIELA

13.1 Pred začatím prác na Diela je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.

13.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

13.3 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.

13.4 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.

13.5 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.

13.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

13.7 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

13.8 Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:

- a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
- b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
- c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
- d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

13.9 Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

13.10 Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

13.11 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

13.12 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa podmienok tejto Zmluvy.

<p style="text-align: center;">Obec Nána Madáchova 2532/32, 943 60 Nána</p>	<p style="text-align: center;">Predmet zákazky: „Detské jasle v obci Nána“</p>
---	--

13.13 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.

13.14 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju stavebný dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

13.15 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytýčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

13.16 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.

13.17 Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na mieste vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky Objednávateľom alebo ním poverenej osoby nez Bavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.

Čl. XIV KONTROLA REALIZÁCIA DIELA

14.1 Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka staveniska do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom mesiaci; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.

14.2 Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať 1x týždenne v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenávajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni.

- 14.3** Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 14.4** Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia.
- 14.5** V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek znáša Zhotoviteľ.
- 14.6** Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.
- 14.7** Ak sa skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.
- 14.8** Ak je výsledok skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.
- 14.9** Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Diela.
- 14.10** Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné výkony.
- 14.11** Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov (štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- 14.11.1 riadiaci orgán a ním poverené osoby;
 - 14.11.2 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - 14.11.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby;
 - 14.11.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
 - 14.11.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

Čl. XV PREBERACIE KONANIE

- 15.1** Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy.

15.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj:

- a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením,
- b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
- c) plán užívania verejnej práce,
- d) geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vyznačenie vecného bremena v počte vyhotovení určenom stavebným dozorom,
- e) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov materiálu a výrobca materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných STN), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce,
- g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);
- h) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
- i) revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - bez závad;
- j) doklady vyžadované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

15.3 O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:

- a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
- b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
- c) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti.

15.4 V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ Dielo neprevezme.

15.5 O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.

15.6 Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

ČI. XVI

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť Diela a spotrebný tovar v zmysle záručných listov výrobcu,

minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou;

16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akákoľvek závada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách.

16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom).

16.2 Záručná doba pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť (vrátane spotrebného tovaru) Diela (ďalej „ Dielo“) plyní odo dňa odovzdania Diela bez vád na základe Zápisnice o prevzatí. Záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom (najmä vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak má dodané Dielo vady (aj právne), tak ich Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi písomne (ďalej len „oznámenie vád“), pričom Objednávateľ má právo okrem zákonných možností

16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich (15) dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to

a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela alebo

b) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa;

16.3.2 ihneď, najneskôr do šesťdesiat (60) dní, odstúpiť od Zmluvy alebo

16.3.3 požadovať primeranú zľavu z Ceny.

16.4 Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli odstránené.

16.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.

16.6 Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy podľa Zmluvy vylučujú.

16.7 Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:

16.7.1 náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,

16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela,

16.7.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a

16.7.4 výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi spôsobené.

16.8 Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve a to najmä nárok na náhradu škody.

16.9 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní väd.

Čl. XVII

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY

- 17.1** Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa podrobného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania.
- 17.2** V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote určenej Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po uplynutí takejto lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady.
- 17.3** Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z Ceny.
- 17.4** Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo sa plnenia Diela zriekne alebo plnenie Diela na základe vlastného rozhodnutia preruší, má Objednávateľ za takéto porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela.
- 17.5** Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.6** Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.7** Ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa bodu 14.11 Zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.8** Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zložiť riadne a načas zádržné, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z nezaplateného zádržného a to za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia zádržného.
- 17.9** Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmikoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.
- 17.10** V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z akéhokoľvek bodu článku XXIV Zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny a to za každý deň omeškania sa so splnením povinností v zmysle bodov článku XXIV Zmluvy.
- 17.11** Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 17.12** Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.
- 17.13** Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy.

Čl. XVIII ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE

18.1 Objednávateľ je oprávnený si jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto Zmluvy (vrátane práv na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania) voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie akejkoľvek časti Ceny alebo iným pohľadávkam vzniknutým na základe tejto Zmluvy a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok.

18.2 Objednávateľ je oprávnený si jednostranne započítať aj pohľadávky nadobudnuté od subdodávateľov Zhotoviteľa.

18.3 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.

18.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

Čl. XIX ZÁZNAMY

19.1 Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej alebo inej forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a akýmikoľvek čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom podľa Zmluvy. Takéto knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy/údaje súvisiace s plnením realizovaným pre Objednávateľa, ako sú časové výkazy prác, stavebný/montážny denník, údaje o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných priamych a nepriamych nákladoch. Zhotoviteľ je tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy,

19.1.3 možných nákladoch na ukončenie Zmluvy,

19.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve.

19.2 Knihy a záznamy, ako aj všetky knihy a záznamy súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu účinnosti Zmluvy a minimálne päť (5) rokov po úplnom odovzdaní Diela. Kedykoľvek v priebehu tohto obdobia je Zhotoviteľ povinný predložiť tieto knihy a záznamy v lehote desať (10) pracovných dní po písomnej výzve k auditu (kontrole) povereným alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Rovnopisy kníh a záznamov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi pri preberacom konaní podľa tejto Zmluvy.

Čl. XX VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBITNÝCH PODMIENOK

20.1 S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z.) alebo na základe Metodických pokynov CKO alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.

20.2 V prípade, že Objednávateľ bude povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia Zhotoviteľa, tak sa Zhotoviteľ zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, že splní takúto povinnosť za Objednávateľa alebo v prípade, ak Objednávateľ sám uhradí tieto záväzky, tak Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sumu vo výške takto uhradených finančných prostriedkov a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

20.3 Závazok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

ČI. XXI

ODKLADACIA PODMIENKA, ZÁNÍK ZMLUVY, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

21.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda až po splnení nasledovnej kumulatívnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom ako príjemcom nenávratného finančného príspevku a to na základe žiadosti Objednávateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie Diela a schválenie procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku alebo Úradu pre verejné obstarávanie.

21.2 V prípade, že do dvoch (2) rokov odo dňa uzatvorenia Zmluvy nebude účinná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, tak táto Zmluva zaniká.

21.3 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade

21.3.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo

21.3.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo

21.3.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka.

21.4 Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného:

21.4.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo

21.4.2 omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo časti Diela alebo

21.4.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela alebo

21.4.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo

21.4.5 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo

21.4.6 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo

21.4.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodržiaval platné právne predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia;

21.4.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela;

21.4.9 ak Zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku ani v lehote 45 dní od povinnosti zložiť výkonovú záruku;

21.4.10 ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi akýkoľvek dokument, ktorý je súčasťou Realizačných podkladov v zmysle bodu 3.1.3.1 tejto Zmluvy;

21.4.11 ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad v zmysle bodu 3.1.3.4 a bodu 3.1.3.5 Zmluvy;

21.4.12 ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad v zmysle článku XXV Zmluvy.

21.5 Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

21.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy v zmysle bodu 21.3.1 je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky účelne vynaložené ekonomicky oprávnené náklady.“

21.7 Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek plnenia poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci realizácie diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak Objednávateľ nenadobudol vlastníctvo k nim pred odstúpením. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vydať Objednávateľovi akékoľvek peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na základe Zmluvy, najmä zaplatenú Cenu.

ČI. XXII DORUČOVANIE

22.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučenou, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.

22.2 Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle.

22.3 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma.

ČI. XXIII REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

23.1 Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

23.2 Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia.

23.3 Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 23.1. a 23.2.

23.4 Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.

23.5 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 23.2 tohto článku je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku IV tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že zhotoviteľovi táto povinnosť vyplývala priamo z príslušného zákona.

23.6 V prípade porušenia povinností dodávateľa podľa bodu 23.4 tohto článku je dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku IV tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v bode 24.3 tohto článku.

Obec Nána Madáčova 2532/32, 943 60 Nána	Predmet zákazky: „Detské jasle v obci Nána“
--	--

23.5 Zodpovednosti podľa bodov 23.1 až 23.3 sa dodávateľ nemôže zbaviť.

23.6 Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však dodávateľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

ČI. XXIV PREUKÁZANIE FINANČNÉHO KRYTIA

24.1 Zhotoviteľ je najneskôr do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný preukázať Objednávateľovi, že disponuje finančným krytím a je schopný dodať predmet Zmluvy, pričom túto skutočnosť preukáže:

- 24.1.1 úverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotoviteľom a bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, napríklad úverová zmluva, rámcová zmluva o úvere, vinkulácia finančných prostriedkov v prospech Objednávateľa (ďalej len Zmluva o úvere) alebo
- 24.1.2 iným ekvivalentným dokladom

Takto preukázaná schopnosť dodať predmet Zmluvy tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy.

24.2 Zmluva o úvere musí byť uzatvorená minimálne vo výške ceny diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 (cena s DPH), ktorú má dodávateľ podpísanú s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o úvere musí jednoznačne vyplývať suma, na ktorú je uzatvorená, názov predmetu zákazky, disponibilita Zhotoviteľa s týmito finančnými prostriedkami po uzatvorení Zmluvy o dielo a počas celého obdobia realizácie zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

24.3 Objednávateľ uzná rovnocenný doklad na úrovni Zmluvy o úvere vydaný bankovou inštitúciou iného členského štátu.

24.4 V prípade preukázania finančného krytia ekvivalentným dokladom (24.1.2), ktorým bude výpis z bankového účtu Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný:

- 24.4.1 k výpisu z bankového účtu predložiť potvrdenie bankovej inštitúcie o preukázateľnom finančnom krytí, ktoré nesmie byť staršie ako 5 (päť) pracovných dní.
- 24.4.2 vo výpise z bankového účtu a v potvrdení bankovej inštitúcie preukázať finančné krytie minimálne vo výške ceny diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 (cena s DPH)
- 24.4.3 v priebehu trvania zmluvy predložiť kedykoľvek na vyzvanie Objednávateľa potvrdenie bankovej inštitúcie o preukázateľnom finančnom krytí minimálne vo výške ceny diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 (cena s DPH) a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy Objednávateľa. Za písomné zaslanie výzvy sa považuje aj zaslanie formou elektronickej pošty. Potvrdenie bankovej inštitúcie o preukázateľnom finančnom krytí nesmie byť staršie ako tri pracovné dni k uplynutiu lehoty na predloženie predmetného potvrdenia bankovej inštitúcie.

24.5 Akýkoľvek z dokladov v zmysle bodu 24.1 predloží Zhotoviteľ v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčenú kópiu. V prípade, ak Zhotoviteľ uzatvoril zmluvu o úvere s bankovou inštitúciou členského štátu Európskej únie alebo predkladá doklad podľa bodu 24.1.2 a ich originálne vyhotovenie je v jazyku inom ako určil Objednávateľ vo verejnom obstarávaní, je Zhotoviteľ povinný na vlastný náklad predložiť aj ich úradne vyhotovený preklad.

ČI. XXV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

25.1 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto

ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.

25.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

25.3 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

25.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

25.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením v zmysle príslušných právnych predpisov SR (napr. zákona č. 343/2015 Z.z.)

25.6 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Nacenený výkaz výmer

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, predmet činnosti na realizácii diela s jeho percentuálnym vyjadrením a písomný záväzok subdodávateľa o poskytnutí súčinnosti dodávateľovi, ako to deklaruje dodávateľ.

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č.3 - Certifikát BOZP-OHSAS 18001 v oblasti stavebníctva, alebo ekvivalentný podľa práva EÚ v zmysle bodu 3.1.3.4 (príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 4 – Certifikát na prácu so zatepľovacím systémom v zmysle bodu 3.1.3.5 (príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

25.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

V NÁNE , dňa 06.11.2020

V Žiline, dňa 21.10.2020

Objednávateľ:
Obec Nána

Zhotoviteľ:
Adifex, a. s.
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: GP2019-13/1
Stavba: Detské jasle v obci Nána

JKSO: Obec Nána, 943 60
Miesto:

KS: 1263
Dátum: 30.8.2019

Objednávateľ:
Obec Nána

IČO: 00800279
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Adifex, a. s.

IČO: 46715894
IČ DPH: 2023532115

Projektant:
Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO: 41088701
IČ DPH: SK1071335991

Spracovateľ:
Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO: 41088701
IČ DPH: SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH 619 989,91

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	619 989,91	123 997,98

Cena s DPH v EUR 743 987,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: GP2019-13/1

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Miesto: Obec Nána, 943 60

Objednávateľ: Obec Nána

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

30.08.2019

SAUVIER STAVIAK - GOLD

BBQ-15 STAVIAK - GOLD

PROJECT

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
1A -		619 989,91	743 987,89
búracie práce	1A - búracie práce		
1B -		20 354,15	24 424,98
zemné práce	1B - zemné práce		
1C -		1 264,71	1 517,65
základové konštr	1C - základové konštrukcie		
1D - zvislé konštruk	1D - zvislé konštrukcie	26 084,85	31 301,82
1E -		30 030,49	36 036,59
vodorovné konštr	1E - vodorovné konštrukcie		
1F -		6 863,44	8 236,13
strešné a klamp	1F - strešné a klampiarsk...		
1G -		90 030,81	108 036,97
kovové konštruk	1G - kovové konštrukcie, ...		
1H -		6 662,56	7 995,07
osadenie exteri	1H - osadenie exteriérový...		
1I -		25 796,26	30 955,51
osadenie interi	1I - osadenie interiérový...		
1J -		11 301,47	13 561,76
potery, hydroiz	1J - potery, hydroizoláci...		
1K - ext. omietky, z	1K - ext. omietky, zatepl...	93 393,19	112 071,83
1L -		85 435,27	102 522,32
bleskozvod	1L - bleskozvod		
1M -		6 183,04	7 419,65
elektroinštalác	1M - elektroinštalácia		
1N -		17 751,46	21 301,75
Ústredné vykuro	1N - Ústredné vykurovanie		
1O -		44 333,50	53 200,20
Vzduchotechnika	1O - Vzduchotechnika		
1P -		23 720,49	28 464,59
Prípojka vody	1P - Prípojka vody		
1Q -		1 605,82	1 926,98
Prípojka kanali	1Q - Prípojka kanalizácie		
1R -		6 178,52	7 414,22
Zdravotnícké	1R - Zdravotnícké inšt...		
4A -		51 746,81	62 096,17
variant A	4A - variant A		
4B -		21 066,31	25 279,57
variant B	4B - variant B		
4C -		3 733,03	4 479,64
búracie práce	4C - búracie práce		
		2 456,77	2 948,12

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
6A - stavebná časť	6A - stavebná časť	7 675,41	9 210,49
6B - búracie práce	6B - búracie práce	1 398,35	1 678,02
SO-02 - dopadová zón	SO-02 - dopadová zóna	9 675,44	11 610,53
SO-03 - detské ihris	SO-03 - detské ihrisko	7 395,58	8 874,70
SO-05 - ostatné areá	SO-05 - ostatné areálové ...	13 093,36	15 712,03
SO-07 - sadové úprav	SO-07 - sadové úpravy, zá...	4 758,82	5 710,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1A - búracie práce - 1A - búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

20 354,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 354,15	20,00%	4 070,83

Cena s DPH

v EUR

24 424,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: 1A - búracie práce - 1A - búracie práce

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019

Projektant: GARDI PROJECT

Spracovateľ: GARDI PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 354,15

HSV - Práce a dodávky HSV

14 102,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 102,80

99 - Presun hmôt HSV

0,01

PSV - Práce a dodávky PSV

5 796,21

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

15,03

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

69,65

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

130,58

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

195,53

762 - Konštrukcie tesárske

3 088,64

764 - Konštrukcie klampiarske

218,50

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 249,40

766 - Konštrukcie stolárske

62,70

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

202,04

776 - Podlahy povlakové

564,12

M - Práce a dodávky M

455,14

21-M - Elektromontáže

455,14

1 354,15

ška dane
0,00

4 070,83

424,98

čiatka

iatka

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1A - búracie práce - 1A - búracie práce

Miesto:

Dátum: 30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL ŠTAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL ŠTAVIK
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 354,152

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 102,804

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 102,798

1	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	8,240	56,714	467,323
2	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	47,169	2,545	120,045
3	K	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	30,944	25,206	779,974
4	K	962081131	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	3,238	3,735	12,094
5	K	964053111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	4,120	94,524	389,439
6	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,944	44,111	262,196
7	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,989	44,111	131,848
8	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,081	44,111	312,350
9	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	17,530	1,945	34,096
10	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	18,000	0,751	13,518
11	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	132,440	2,318	306,996
12	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	45,980	2,318	106,582
13	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	20,000	0,605	12,100
14	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,600	19,721	189,322
15	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,294	76,115	250,723
16	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	8,068	51,935	419,012
17	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	290,000	2,634	763,860
18	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	195,500	2,026	396,083
19	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	20,277	3,501	70,990
20	K	981331111	Demolácia vysokých komínov a veží z tehlového muríva vykonávaná postupným rozoberaním, -	m3	0,679	190,217	129,157
21	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	246,928	4,185	1 033,394
22	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	246,928	0,492	121,489
23	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	246,928	31,508	7 780,207
D	99		Presun hmôt HSV				0,006
24	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	0,001	5,671	0,006
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 796,205

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				15,033
25	K 721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210t	m	30,000	0,393	11,790
26	K 721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,063	51,472	3,243
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				69,654
27	K 722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	30,000	2,212	66,360
28	K 722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,064	51,472	3,294
D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				130,582
29	K 723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	74,800	1,615	120,802
30	K 723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,190	51,472	9,780
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				195,534
31	K 725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	6,989	27,956
32	K 725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	5,139	10,278
33	K 725210821	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	6,000	4,616	27,696
34	K 725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, -0,04350t	súb.	7,000	9,092	63,644
35	K 725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	8,000	1,458	11,664
36	K 725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	8,000	3,374	26,992
37	K 725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,594	45,967	27,304
D	762	Konštrukcie tesárske				3 088,640
38	K 762211811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiari. bez podstupnic š. do 1, 50 m, -0,30000t	m	5,300	6,667	35,335
39	K 762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm ² , -0,01400t	m	467,280	1,891	883,626
40	K 762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm ² , -0,02400t	m	169,570	2,283	387,128
41	K 762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm ² , -0,03200t	m	92,460	2,658	245,759
42	K 762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0,00500t	m ²	418,610	0,634	265,399
43	K 762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	m ²	280,130	1,011	283,211
44	K 762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm ² , -0,02500t	m	283,110	1,917	542,722
45	K 762841812	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s ometkou, -0,04000t	m ²	268,188	1,661	445,460
D	764	Konštrukcie klampiarske				218,500
46	K 764339810	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m ²	1,472	2,059	3,031
47	K 764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	82,000	0,634	51,988
48	K 764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	81,400	0,876	71,306
49	K 764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	1,175	5,875
50	K 764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st., -0,02000t	ks	2,000	1,281	2,562
51	K 764361891	Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	2,000	0,202	0,404
52	K 764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	2,065	0,634	1,309
53	K 764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	30,945	1,175	36,360
54	K 764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	27,250	1,029	28,040
55	K 764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	15,000	1,175	17,625
D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 249,395

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	765311810	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	418,610	2,788	1 167,085
57	K	765318866	Demontáž hrebeňa a náročia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t	m	52,360	1,572	82,310
D 766			Konštrukcie stolárske				62,704
58	K	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	22,396	2,293	51,354
59	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	10,000	1,135	11,350
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				202,040
60	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	130,000	1,552	201,760
61	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	40,017	0,280
D 776			Podlahy povlakové				564,123
62	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	206,110	2,737	564,123
D M			Práce a dodávky M				455,143
D 21-M			Elektromontáže				455,143
63	K	210960323	Demontáž do sute - lišta elektroinštalácia z PVC - 0,00023 t	m	20,000	0,279	5,580
64	K	210960425	Demontáž - krabica pre lištový rozvod, vrátane odpojenia -0,00006 t	ks	10,000	2,594	25,940
65	K	210961101	Demontáž-spínač nástenný jedнопólový pre prostredie obyčajné	ks	20,000	3,795	75,900
66	K	210961102	Demontáž-spínač nástenný dvojпólový pre prostredie obyčajné	ks	20,000	4,327	86,540
67	K	210961601	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná	ks	20,000	2,884	57,680
68	K	210962982	Demontáž do sute - domova rozvodnica povrchová montáž -0,01400 t	ks	1,000	2,493	2,493
69	K	210964303	Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	8,000	2,233	17,864
70	K	210964324	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	15,000	3,554	53,310
71	K	210964343	Demontáž do sute - svietidla exteriérového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	1,000	2,502	2,502
72	K	210964801	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	72,360	0,956	69,176
73	K	210964831	Demontáž - podpory vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16 -0,00056 t	ks	30,000	0,744	22,320
74	K	210964881	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	4,000	4,537	18,148
75	K	210964883	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	8,000	2,058	16,464
76	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,602	0,340	1,226

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1B - zemné práce - 1B - zemné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH				1 264,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	1 264,71	20,00%	252,94	
Cena s DPH	v EUR			1 517,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána
Objekt: **1B - zemné práce - 1B - zemné práce**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019
Projektant: GABRIEL STAVIK -
Spracovateľ: GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	1 264,71
1 - Zemné práce	1 264,71

ROZPOČET

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: 1B - zemné práce - 1B - zemné práce

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019

Projektant: Gabriel Slavik -
Spracovateľ: GOLD PROJECT

[EUR]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 264,714

4,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 264,714

4,71

D 1 Zemné práce 1 264,714

34,71

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	43,142	1,041	44,911
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	53,880	8,192	441,385
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	53,880	1,260	67,889
4	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,268	64,995	472,384
5	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	7,268	12,993	94,433
6	K	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	104,290	1,378	143,712

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1C - základové konšt - 1C - základové konštrukcie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

IČ DPH:

00800279

IČO:

IČ DPH:

46715894

2023532115

IČO:

IČ DPH:

41088701

SK1071335991

IČO:

IČ DPH:

41088701

SK1071335991

Cena bez DPH

26 084,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	26 084,85	20,00%	5 216,97

Cena s DPH

v EUR

31 301,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána
Objekt: 1C - základové konštr - 1C - základové konštrukcie

Miesto:
Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019
Projektant: GABRIEL STAVIK -
Spracovateľ: GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	26 084,85
HSV - Práce a dodávky HSV	26 084,85
2 - Zakladanie	23 762,68
4 - Vodorovné konštrukcie	150,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	138,02
99 - Presun hmôt HSV	2 033,32

184,85

a dane

0,00

216,97

01,82

atka

ka

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1C - základové konšt - 1C - základové konštrukcie

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Spracovateľ:

GABRIEL STAVIK -

GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 084,854
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 084,854
D		2	Zakladanie				23 762,679
1	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	39,896	53,034	2 115,844
2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	18,399	50,622	931,394
3	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	33,177	100,826	3 345,104
4	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	16,203	12,308	199,427
5	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	16,203	2,623	42,500
6	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí 6/6-150/150	t	1,814	1 235,115	2 240,499
7	K	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t	cm	1 200,000	0,674	808,800
8	M	589510002400	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,036	1 235,115	44,464
9	K	274271300	Murivo základových pásov (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 150 mm	m3	1,397	178,244	249,007
10	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	12,026	164,720	1 980,923
11	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 - podkladový betón	m3	8,438	88,222	744,417
12	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	50,630	100,826	5 104,820
13	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,444	1 235,115	3 018,621
14	M	3450603601	Dištančný profil FRANK 7/200	ks	155,000	4,625	716,875
15	K	282612111	Trysková injektáž vrstov vzostupná, vykonávaná z povrchu územia, tlakom do 100 MPa (m)	m	16,000	138,749	2 219,984
D		4	Vodorovné konštrukcie				150,835
16	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	35,153	2,943	103,455
17	M	283750000190	Fasádna izolačná doska XPS-P, 1250x600 mm. hr. 10 mm	m3	0,352	134,602	47,380
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				138,020
18	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	200,000	0,139	27,800
19	M	283230007500	Oddelovacia fólia na potery, šxl 1,25x80 m	m2	220,000	0,501	110,220
D		99	Presun hmôt HSV				2 033,320
20	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	358,547	5,671	2 033,320

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1D - zvislé konštruk - 1D - zvislé konštrukcie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH **30 030,49**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	30 030,49	20,00%	6 006,10

Cena s DPH **36 036,59**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1D - zvislé koňtruk - 1D - zvislé koňtrukcie

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 030,49

HSV - Práce a dodávky HSV

30 030,49

3 - Zvislé a kompletne koňtrukcie

29 294,92

4 - Vodorovné koňtrukcie

33,11

99 - Presun hmôt HSV

702,46

ROZPOČET

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: 1D - zvislé koňštruk - 1D - zvislé koňštrukcie

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019

Projektant: Gabriel Štávik -
Spracovateľ: GOLD PROJECT

m [EUR]

030,49

030,49

294,92

33,11

702,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 030,486
D HSV Práce a dodávky HSV							30 030,486
D 3 Zvislé a kompletne koňštrukcie							29 294,916
1	K	310236261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehľami nad 450 do 600 mm	ks	1,000	11,882	11,882
2	K	310237261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehľami nad 450 do 600 mm	ks	4,000	30,203	120,812
3	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	2,218	218,090	483,724
4	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	8,744	204,706	1 789,949
5	K	311275652	Murivo nosné (m3) z porobet. tvárníc hr. 300 mm P2-440 HL, na tenkovrstv. lepidlo (300x250x500)	m3	82,764	146,185	12 098,855
6	K	317161201	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	41,000	15,653	641,773
7	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	32,000	16,548	529,536
8	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	13,000	18,767	243,971
9	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	35,000	20,959	733,565
10	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	27,000	25,673	693,171
11	K	317166102	Nosný preklad, porobeton, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	36,000	34,281	1 234,116
12	K	317166103	Nosný preklad, porobeton, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	3,000	40,582	121,746
13	K	317166104	Nosný preklad, porobeton, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	15,000	41,843	627,645
14	K	317166141	Samonosný preklad, porobeton, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000	19,913	119,478
15	K	317166142	Samonosný preklad, porobeton, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	2,000	22,749	45,498
16	K	317166151	Samonosný preklad, porobeton, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	20,480	20,480
17	K	317166152	Samonosný preklad, porobeton, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	6,000	27,601	165,606
18	K	317166153	Samonosný preklad, porobeton, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	33,909	33,909
19	K	317166155	Samonosný preklad, porobeton, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000	46,569	93,138
20	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,881	100,826	290,480
21	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	22,050	17,319	381,884
22	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	22,050	3,084	68,002
23	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,384	1 235,115	474,284
24	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným koňštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	39,000	9,386	366,054
25	K	342273125	Priečky z porobet. tvárníc hr. 125 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstv. lepidlo (125x250x500)	m2	64,142	28,231	1 810,793
26	K	342273150	Priečky z porobet. tvárníc hr. 150 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstv. lepidlo (150x250x500)	m2	183,174	33,272	6 094,565
D 4 Vodovonné koňštrukcie							33,109
27	K	417391151	Montáž obkladu betónových koňštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	7,725	2,943	22,735
28	M	283750000190	Fasádna izolačná doska XPS-P, 1250x600 mm, hr. 10 mm	m3	0,077	134,728	10,374

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				702,461
29	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	123,869	5,671	702,461

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána
Objekt: 1E - vodorovné konšt - 1E - vodorovné konštrukcie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Nána

Zhotoviteľ:
Adifex, a. s.

Projektant:
Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:
Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:
Dátum: 30.08.2019

IČO:
IČ DPH: 00800279

IČO:
IČ DPH: 46715894
2023532115

IČO:
IČ DPH: 41088701
SK1071335991

IČO:
IČ DPH: 41088701
SK1071335991

Cena bez DPH				6 863,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	20,00%	0,00	
DPH základná znižovaná	6 863,44	20,00%	1 372,69	
Cena s DPH	v EUR			8 236,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána
Objekt: 1E - vodorovné konštr - 1E - vodorovné konštrukcie

Miesto:
Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019
Projektant: Gabriel Štávik -
Spracovateľ: GOLD PROJECT
GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	6 863,44
HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 863,44
4 - Vodorovné konštrukcie	5 864,67
99 - Presun hmôt HSV	947,67
	51,10

ROZPOČET

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: 1E - vodorovné košť - 1E - vodorovné koštrukcie

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019

Projektant: Gabriel Štávik - GOLD PROJECT
Spracovateľ: Gabriel Štávik - GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 863,435

D HSV Práce a dodávky HSV **6 863,435**

D 3 Zvislé a kompletne koštrukcie **5 864,672**

1	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej koštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	9,365	18,891	176,914
2	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej koštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	9,365	6,693	62,680
3	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	2,059	1 575,402	3 243,753
4	K	341351152	Debnenie vencov a prekladov, obojstranné z dosiek hr. 35 mm	m2	118,362	20,119	2 381,325

D 4 Vodorovné koštrukcie **947,667**

5	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,742	100,826	175,639
6	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,220	11,589	269,097
7	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,220	3,272	75,976
8	K	417361931	Zhotovenie výstuže stužujúcich pásov a vencov zo siete zvarovanej a KARI	t	0,313	277,271	86,786
9	M	313110007800	Sieť KARI akost' BSt 500M Q 503 DIN 488 rozmer siete 6x2,2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8	m2	39,619	7,116	281,929
10	K	417391151	Montáž obkladu betónových koštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	3,960	2,943	11,654
11	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm	m2	4,158	11,204	46,586

D 99 Presun hmôt HSV **51,096**

12	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812). zvislá koštr. z tehál, tvárníc. z kovu výšky do 6 m	t	9,010	5,671	51,096
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1F - strešné a klamp - 1F - strešné a klampiarsk...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

90 030,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	90 030,81	20,00%	18 006,16

Cena s DPH

v EUR

108 036,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: 1F - strešné a klamp - 1F - strešné a klampiarsk...

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019

Projektant: GABRIEL STAVIK -

Spracovateľ: GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

90 030,81

PSV - Práce a dodávky PSV

90 030,81

712 - Izolácie striech

308,13

762 - Konštrukcie tesárske

8 343,14

763 - Konštrukcie - drevostavby

31 118,69

764 - Konštrukcie klampiarske

16 205,98

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

33 145,23

783 - Nátery

909,63

0,81

dane

0,00

6,16

0,97

itka

tka

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1F - strešné a klamp - 1F - strešné a klampiarsk...

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GAUBER STAVIK -
GOLD PROJECT

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV **90 030,808**

D 712 Izolácie striech **90 030,808**

1	K	712831105	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku samolepiacim asfaltovým pásom	m2	27,200	5,019	136,517
2	M	6284117000	Pás asfaltový samolepiaci, na debnenie ľahký	m2	31,280	5,432	169,913
3	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	27,046	1,704

D 762 Konštrukcie tesárske **8 343,140**

4	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	1,000	4,204	4,204
5	M	60726000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm	m2	1,100	15,293	16,822
6	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	15,157	4,255	64,493
7	M	605110006500	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	0,400	239,461	95,784
8	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	77,757	11,058	859,837
9	M	60726000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm	m2	85,533	15,293	1 308,056
10	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	184,999	13,185	2 439,212
11	M	60726000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm	m2	203,499	15,293	3 112,110
12	K	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	16,770	3,070	51,484
13	M	611920007300	Drevený obklad tatranský profil, hrxlš 19x121 mm, dĺžka 4000 mm, interiér/exteriér, smrek	m2	20,124	9,661	194,418
14	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,730	3,367	2,458
15	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,030	48,204	194,262

D 763 Konštrukcie - drevostavby **31 118,693**

16	K	763733004	Montáž priestorovo viazaných väzníkov s členitým pôdorysom	m2	527,642	10,495	5 537,603
17	M	612220000500	Väzník strešný drevený priehradový s členitým pôdorysom	m2	527,642	37,344	19 704,263
18	K	763735055	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	2 155,165	0,810	1 745,684
19	M	605480000800	Hraničkové zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrči	m3	4,741	305,480	1 448,281
20	K	763735070	Montáž kontralát pre sklon striech nad 35° zo sušeného dreva	m	834,500	1,591	1 327,690
21	M	605480000800	Hraničkové zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrči	m3	2,295	305,480	701,077
22	K	763792101	Montáž ostatných dielcov lišt. lát. s prierezovou plochou do 25 cm2	m	86,874	0,523	45,435
23	M	605140001700	Ľaty z borovice akosť I, prierez do 25 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,218	298,119	64,990
24	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	13,417	40,521	543,670

D 764 Konštrukcie klampiarske **16 205,983**

25	K	764312321	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	27,200	48,380	1 315,936
26	K	764331530	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	78,800	25,845	2 036,586
27	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	100,950	28,885	2 915,941

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	12,000	25,387	304,644
29	K	764421770	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 500 mm	m	66,090	28,166	1 861,491
30	K	764421780	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 600 mm	m	34,860	32,501	1 132,985
31	K	764430760	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	125,600	37,092	4 658,755
32	K	7644307601	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 1,15 mm	m	11,600	39,133	453,943
33	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12,000	6,269	75,228
34	M	553440048500	Koleno lisované pozink farebný, priemer 100 mm	ks	12,000	7,518	90,216
35	K	764454441	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	36,000	2,038	73,368
36	M	553440050500	Objímka lisovaná pozink farebný OD 100 - hrot 300 mm, priemer 100 mm	ks	36,000	2,914	104,904
37	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	42,000	26,281	1 103,802
38	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,156	67,633	78,184
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				33 145,232
39	K	765331221	Betónová krytina, zložitých striech, sklon od 35° do 60°	m2	587,190	36,293	21 310,887
40	K	765331425	Hrebeň, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	73,170	38,676	2 829,923
41	K	765331733	Úzľabie, hliníkový pás, š. 500 mm	m	47,620	40,353	1 921,610
42	K	765331743	Odkvapová hrana, pre profilovanú krytinu	m	100,950	12,618	1 273,787
43	K	765331803	Špeciálna bleskozvodná škridla	ks	67,000	12,521	838,907
44	K	765331805	Špeciálny bleskozvodný hrebenáč	ks	73,000	10,201	744,673
45	K	765331817	Prestup pre odvod SOLARNY KOLEKTOR	ks	2,000	61,153	122,306
46	K	765331841	Olemovanie komína tesniacim pásom	m	3,000	44,810	134,430
47	K	765331845	Strešné okno Univerzál 475 x 520 mm, pre nevykurované priestory	ks	1,000	122,356	122,356
48	K	765901361	Strešná fólia nad 35°, na krokvy	m2	587,190	4,791	2 813,227
49	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	26,847	38,482	1 033,126
D 783			Nátery				909,626
50	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	87,980	6,764	595,097
51	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	87,980	3,575	314,529

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1G - kovové konštruk - 1G - kovové konštrukcie, ...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

6 662,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 662,56	20,00%	1 332,51

Cena s DPH

v EUR

7 995,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: 1G - kovové konštruk - 1G - kovové konštrukcie, ...

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019

Projektant: GAURER STAVIK -

Spracovateľ: GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 662,56

HSV - Práce a dodávky HSV

6 580,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 530,92

99 - Presun hmôt HSV

49,36

PSV - Práce a dodávky PSV

82,28

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

82,28

,56

ane

1,00

,51

07

ka

ia

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1G - kovové konštruk - 1G - kovové konštrukcie, ...

Miesto:

Dátum: 30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 662,560

D HSV Práce a dodávky HSV

6 580,276

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 530,916

1	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	524,600	1,517	795,818
2	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	524,600	1,235	647,881
3	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	2 098,400	1,702	3 571,477
4	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	524,600	1,541	808,409
5	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	524,600	0,606	317,908
6	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	123,587	3,151	389,423

D 99 Presun hmôt HSV

49,360

7	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	8,704	5,671	49,360
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

82,284

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

82,284

8	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	4,204	12,612
9	M	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	22,749	68,247
10	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	22,260	1,425

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1H - osadenie exteri - 1H - osadenie exteriérový...

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

IČO:

00800279

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH			25 796,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 796,26	20,00%	5 159,25
Cena s DPH		v EUR	30 955,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1H - osadenie exteri - 1H - osadenie exteriérový...

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Spracovateľ:

GOLD PROJECT
GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	25 796,26
764 - Konštrukcie klampiarske	453,62
766 - Konštrukcie stolárske	23 159,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 183,33

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1H - osadenie exteri - 1H - osadenie exteriérový...

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Spracovateľ:

GABRIEL SLAVIK

GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							25 796,257
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 796,257
D	764		Konštrukcie klampiarske				453,618
1	K	764410730	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	1,400	13,251	18,551
2	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	22,450	19,282	432,881
3	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	66,257	2,186
D	766		Konštrukcie stolárske				23 159,311
4	M	6114123910	Okno ozn. A	ks	7,000	478,607	3 350,249
5	M	61141239101	Okno ozn. B	ks	10,000	239,304	2 393,040
6	M	61141239102	Okno ozn. C	ks	4,000	205,117	820,468
7	M	61141239103	Okno ozn. D	ks	1,000	393,141	393,141
8	M	61141239104	Okno ozn. E	ks	2,000	191,443	382,886
9	M	61141239105	Okno ozn. F	ks	3,000	95,721	287,163
10	M	61141239109	Vchodové dvere ozn. 1	ks	1,000	1 311,465	1 311,465
11	M	611412391010	Vchodové terasové dvere ozn. 2	ks	1,000	1 311,465	1 311,465
12	M	611412391011	Vchodové dvere ozn. 3	ks	1,000	801,451	801,451
13	M	611412391012	Vchodové dvere ozn. 4	ks	1,000	728,592	728,592
14	M	611412391013	Vchodové dvere ozn. 5	ks	1,000	728,592	728,592
15	M	611412391014	Vchodové terasové dvere - zostava ozn. 5	ks	2,000	3 642,959	7 285,918
16	M	61141239184	Purenit - izolácia tepelných mostov - podkladový profil	m2	3,006	10,965	32,961
17	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	134,500	11,030	1 483,535
18	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	141,225	0,730	103,094
19	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	141,225	0,730	103,094
20	K	766621405	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	63,640	10,978	698,640
21	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	66,822	0,730	48,780
22	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	66,822	0,730	48,780
23	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	16,000	6,143	98,288
24	M	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná	m	12,400	14,652	181,685
25	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	7,984	63,872
26	M	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná	m	11,200	14,652	164,102
27	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000	8,970	44,850
28	M	611560000700	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komórková vnútorná	m	3,100	22,513	69,790
29	K	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	12,079	24,158
30	M	611560000700	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komórková vnútorná	m	2,550	22,513	57,408
31	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	62,000	0,509	31,558

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	4,080	27,031	110,286
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 183,328
33	K	767640010	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	9,240	19,718	182,194
34	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	9,702	0,730	7,082
35	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	9,702	0,730	7,082
36	K	767649194	Montáž doplnkov dverí - madlo	ks	1,000	10,736	10,736
37	M	549150001600	Madlo dverové	ks	1,000	103,557	103,557
38	K	767649195	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	7,000	22,096	154,672
39	M	549640000100	Vložka FAB do zámku na dvere	ks	7,000	23,205	162,435
40	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	67,243	3,898	262,113
41	M	611530061300	Žalúzie interiérové hliníkové STANDART, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	67,243	13,014	875,100
42	M	611530061500	Bočné vedenie pre žalúzie STANDARD, silikónové lanko	ks	148,000	1,013	149,924
43	M	6115300613001	Sieťky na okná (proti hmyzu)	m2	14,365	18,149	260,710
44	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,193	40,017	7,723

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1I - osadenie interi - 1I - osadenie interiérový...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

11 301,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 301,47	20,00%	2 260,29

Cena s DPH

v EUR

13 561,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1I - osadenie interi - 1I - osadenie interiérový...

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 301,47

PSV - Práce a dodávky PSV

11 301,47

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 312,40

766 - Konštrukcie stolárske

8 925,17

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

63,90

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1I - osadenie interi - 1I - osadenie interiérový...

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL SLAVIK -

COLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 301,471
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 301,471
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 312,403
1	K	725190000	Sanitárne oddeľovacie steny - montáž	m2	13,060	3,939	51,443
2	M	552360003300	Sanitárne oddeľovacie steny, vysokotlaká kompaktná doska hr. 10 mm	m2	13,060	173,121	2 260,960
D	766		Konštrukcie stolárske				8 925,169
3	M	61141239106	Okno ozn. G	ks	2,000	195,350	390,700
4	M	61141239107	Okno ozn. H	ks	1,000	273,490	273,490
5	M	61141239108	Okno ozn. I	ks	2,000	125,024	250,048
6	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	37,376	37,376
7	M	612330001000	Schody stropné sklápacie zateplené, protipožiarna - 700x1300 mm - podľa PD PO	ks	1,000	137,734	137,734
8	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	19,200	7,416	142,387
9	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	17,621	299,557
10	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	17,000	19,231	326,927
11	M	611610000800	Dvere vnútorné jednokridlové ozn. 11,14,16; šírka 600-900 mm, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	6,000	113,856	683,136
12	M	611610001000	Dvere vnútorné jednokridlové ozn. 9,10,12,13,15; šírka 600-900 mm, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/2 presklenie	ks	11,000	155,447	1 709,917
13	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	34,231	136,924
14	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	24,039	192,312
15	M	611610001100	Dvere vnútorné dvojkridlové ozn. 7,8a, 8b, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 3/4 presklenie	ks	4,000	165,529	662,116
16	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	17,000	49,530	842,010
17	M	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	14,000	113,181	1 584,534
18	M	611810001500	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	135,282	405,846
19	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	4,000	61,586	246,344
20	M	611810005700	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	2,000	129,903	259,806
21	M	611810006000	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	2,000	155,919	311,838
22	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,190	27,031	32,167
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				63,899
23	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	3,400	3,898	13,253
24	M	611530061300	Žalúzie interierové hliníkové STANDART, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	3,400	13,014	44,248
25	M	611530061500	Bočné vedenie pre žalúzie STANDARD, silikónové lanko	ks	6,000	1,013	6,078
26	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	40,017	0,320

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1J - potery, hydroiz - 1J - potery, hydroizoláci...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH				93 393,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
DPH znížená	93 393,19	20,00%	18 678,64	
Cena s DPH		v EUR		112 071,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1J - potery, hydroiz - 1J - potery, hydroizoláci...

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Spracovateľ:

GABRIEL SLAVIK
GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

93 393,19

HSV - Práce a dodávky HSV

58 720,78

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

6 216,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52 237,30

99 - Presun hmôt HSV

266,58

PSV - Práce a dodávky PSV

34 672,41

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 813,12

763 - Konštrukcie - drevostavby

485,80

771 - Podlahy z dlaždíc

4 737,79

776 - Podlahy povlakové

9 599,62

777 - Podlahy syntetické

186,80

781 - Obklady

7 251,27

784 - Maľby

5 598,01

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1J - potery, hydroiz - 1J - potery, hydroizoláci...

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL ŠTAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL ŠTAVIK

GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 393,189

D HSV Práce a dodávky HSV 58 720,776

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 216,901

1	K	311208150	Podrezávanie muriva tehlového reťazovou pílou s vložením vodorovnej izolácie	m2	14,175	98,630	1 398,080
2	K	311208230	Podrezávanie muriva zmiešaného lanovou pílou s vložením vodorovnej izolácie	m2	21,166	227,668	4 818,821

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 52 237,298

3	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástrek (2 mm), strojné nanášanie	m2	1 213,100	5,212	6 322,677
4	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	1 213,100	0,992	1 203,395
5	K	612465202	Vnútorná omietka stien, vápenocementová, strojné nanášanie, MPI 25 L, ľahká, hr. 2x10 mm	m2	2 426,200	11,570	28 071,134
6	K	612465220	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, (glet), hr. 2x1 mm	m2	1 724,880	6,841	11 799,904
7	K	612481011	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	457,600	1,974	903,302
8	K	612481022	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	254,000	2,339	594,106
9	K	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	264,000	2,064	544,896
10	K	612481119	Poťahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	493,367	5,671	2 797,884

D 99 Presun hmôt HSV 266,577

11	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	47,007	5,671	266,577
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 34 672,413

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 813,124

12	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	492,520	0,289	142,338
13	M	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,369	2 266,656	836,396
14	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	492,520	4,247	2 091,732
15	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	566,398	3,365	1 905,929
16	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	89,730	0,912	81,834
17	M	245660000500	Náter hydroizolačný, hotový, 25 kg	kg	107,676	4,739	510,277
18	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	169,850	1,005	170,699
19	M	245660000500	Náter hydroizolačný, hotový, 25 kg	kg	203,820	4,739	965,903
20	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,354	32,205	108,016

D 763 Konštrukcie - drevostavby 485,798

21	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojitá opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	11,602	40,818	473,570
22	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,256	47,767	12,228

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 737,789

23	K	771415012	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 75 mm	m	45,560	3,151	143,560
24	M	597640001000	Obkladačky keramické pórovinné lxxv 150x75mm	m2	3,485	11,091	38,652
25	K	771575352	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 150 x 450 mm	m2	123,820	17,014	2 106,673

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	597740003400	Dlaždice keramické, lxvxhr 147x445x10 mm	m2	126,296	18,905	2 387,626
27	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,152	19,441	61,278
D 776			Podlahy povlakové				9 599,621
28	K	776460010	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	163,740	2,982	488,273
29	M	284140000600	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,0 mm, trieda záťaž 32/41	m2	16,701	22,911	382,637
30	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	225,760	9,519	2 149,009
31	M	284140000600	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,0 mm, trieda záťaž 32/41	m2	232,533	22,911	5 327,564
32	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	257,760	0,968	249,512
33	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	225,760	4,093	924,036
34	K	776995111	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	10,150	2,260	22,939
35	M	611990001200	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 28 mm, s hladkým povrchom	m	10,252	2,739	28,080
36	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,713	16,095	27,571
D 777			Podlahy syntetické				186,800
37	K	777630000	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze polyuretánov v jednej vrstve	m2	21,180	2,371	50,218
38	M	246280001900	Farba epoxidová S-2300 základná, dvojzložková, 10 kg	kg	16,944	8,042	136,264
39	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	18,711	0,318
D 781			Obklady				7 251,270
40	K	781445065	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x150 mm	m2	173,450	19,535	3 388,346
41	M	597640000600	Obkladačky keramické glazované lxv 300x150x14 mm	m2	176,919	18,905	3 344,654
42	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	114,850	0,630	72,356
43	M	5976400087001	Plastový profil rohový, dl. 2,0 m	ks	58,000	5,671	328,918
44	K	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	1,600	4,411	7,058
45	M	597640000600	Obkladačky keramické glazované lxv 300x150x14 mm	m2	0,163	18,905	3,082
46	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	4,397	24,302	106,856
D 784			Maľby				5 598,011
47	K	784410010	Obiepenie vypínacov, zasúviek páskou výšky do 3,80 m	ks	122,000	0,412	50,264
48	K	784410030	Obiepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	398,640	0,346	137,929
49	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 209,719	0,873	1 056,085
50	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	460,717	0,806	371,338
51	K	784441110	Maľby latexové tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 209,719	3,292	3 982,395

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1K - ext. omietky, z - 1K - ext. omietky, zatepl...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

85 435,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	85 435,27	20,00%	17 087,05

Cena s DPH

v EUR

102 522,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána
Objekt: 1K - ext. omietky, z - 1K - ext. omietky, zatepl...

Miesto:
Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019
Projektant: Gabriel Slavik -
Spracovateľ: GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	85 435,27
HSV - Práce a dodávky HSV	54 360,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	52 001,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 910,72
99 - Presun hmôt HSV	448,56
PSV - Práce a dodávky PSV	31 074,61
713 - Izolácie tepelné	6 587,90
763 - Konštrukcie - drevostavby	18 536,03
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	5 950,68

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1K - ext. omietky, z - 1K - ext. omietky, zatepl...

Miesto:

Dátum: 30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL ŠTAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL ŠTAVIK -
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 435,273

D HSV

Práce a dodávky HSV

54 360,663

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52 001,388

1	K	622468004	Príprava vonkajšieho podkladu stien Prep Miral	m2	625,960	2,815	1 762,077
2	K	622468111	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, Superlit, zrnitosť 2,0 - sokel	m2	81,360	16,183	1 316,649
3	K	622468123	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, Silco, škrabaná, K 2,0	m2	472,810	12,351	5 839,676
4	K	625259371	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	38,060	26,731	1 017,382
5	K	625259372	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	47,630	29,025	1 382,461
6	K	625259375	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	2,500	34,697	86,743
7	K	625259380	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	163,870	46,077	7 550,638
8	K	625259402	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	14,050	27,412	385,139
9	K	625259412	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	83,610	44,741	3 740,795
10	K	625259432	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	73,810	26,782	1 976,779
11	K	625259436	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	55,900	35,289	1 972,655
12	K	625259442	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	326,900	44,741	14 625,833
13	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	398,640	0,208	82,917
14	M	283320004800	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	402,626	0,283	113,943
15	K	632455608	Cementový poter Estrich, triedy CT-C20-F5, hr. 70 mm	m2	370,760	27,370	10 147,701

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 910,716

16	K	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	188,130	4,407	829,089
17	K	953995411	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	64,650	2,640	170,676
18	K	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	25,250	3,037	76,684
19	K	953995421	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	163,480	2,094	342,327
20	K	953995422	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	80,000	2,508	200,640
21	K	953995431	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	100,000	2,913	291,300

D 99

Presun hmôt HSV

448,559

22	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812). zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	79,097	5,671	448,559
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

31 074,610

D 713

Izolácie tepelné

6 587,897

23	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	370,760	1,269	470,494
24	M	631650001100	Pás 50x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	378,175	4,134	1 563,375
25	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	81,657	1,269	103,623
26	M	631650000600	Pás 50x1200x9500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	83,290	1,033	86,039
27	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	741,520	0,744	551,691
28	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2	m2	852,748	0,582	496,299

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	21,180	0,894	18,935
30	M	283720007800	Doska EPS 100S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	21,604	4,225	91,277
31	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	349,580	1,816	634,837
32	M	283720007600	Doska EPS 100S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	356,572	2,811	1 002,324
33	M	283720007800	Doska EPS 100S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	356,572	4,225	1 506,517
34	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,162	28,902	62,486
D 763			Konštrukcie - drevostavby				18 536,031
35	K	7631602111	Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 200 mm, parozábrana	m2	307,556	49,557	15 241,553
36	K	763160213	Podhľad SDK RFI 12.5 mm závesný dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 200 mm, parozábrana	m2	78,057	38,158	2 978,499
37	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	6,615	47,767	315,979
D 782			Dokončovacie práce a obklady z kam.				5 950,682
38	K	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami s lícom rovným	m2	71,790	50,079	3 595,171
39	M	583840011700	Klinkerový pásik pre izolačné systémy fasád, 240 x 71 x 11 mm	m2	75,380	29,278	2 206,976
40	K	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	6,869	21,624	148,535

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1L - bleskozvod - 1L - bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

6 183,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 183,04	20,00%	1 236,61

Cena s DPH

v EUR

7 419,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána
Objekt: 1L - bleskozvod - 1L - bleskozvod

Miesto:
Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019
Projektant: GABRIEL SLAVIK -
Spracovateľ: GOLD PROJECT

Cena celkom [EUR]

6 183,04

Náklady z rozpočtu

3,04

0,00

36,61

9,65

čiatka

ečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1L - bleskozvod - 1L - bleskozvod

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL ŠTAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 183,038
1	K	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštaláčna, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	98,000	1,305	127,890
2	M	MATERIÁL	Trubka OT75020/FXP/MPT 20/50m/ 750N /-25 do +60	m	98,000	0,567	55,566
3	K	MONTÁŽ.1	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	14,000	3,785	52,990
4	M	MATERIÁL.1	Krabica KO-125	ks	14,000	3,743	52,402
5	K	MONTÁŽ.2	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	125,000	1,876	234,500
6	M	MATERIÁL	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	117,500	1,412	165,910
7	K	MONTÁŽ.3	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	12,000	15,107	181,284
8	M	MATERIÁL.2	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	12,000	7,927	95,124
9	K	MONTÁŽ.4	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm	m	220,000	7,820	1 720,400
10	M	MATERIÁL.3	Drôt AlMgSi d8.00mm	kg	29,700	6,894	204,752
11	K	MONTÁŽ.5	Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D10mm	m	70,000	2,387	167,090
12	M	MATERIÁL.4	Drôt pozinkovaný mäkký d10.00mm	kg	43,400	8,154	353,884
13	M	MATERIÁL.5	HR-Podpera PV 15	ks	72,000	1,134	81,648
14	M	MATERIÁL.6	HR-Podpera PV 22 br	ks	55,000	1,059	58,245
15	K	MONTÁŽ.6	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň - upevnenie do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	9,000	7,698	69,282
16	M	MATERIÁL.7	HR-Držiak DJ 4 h	ks	9,000	6,415	57,735
17	M	MATERIÁL.8	HR-Držiak DJ 4 d	ks	9,000	6,415	57,735
18	M	MATERIÁL.9	HR-Jimacia tyč JP15	ks	9,000	12,162	109,458
19	M	MATERIÁL.10	HR-Ochr. strieska OS 04	ks	9,000	2,445	22,005
20	K	MONTÁŽ.7	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	80,000	1,862	148,960
21	M	MATERIÁL.1	HR-Svorka SR 03	ks	14,000	2,168	30,352
22	M	MATERIÁL.11	HR-Svorka SS	ks	66,000	1,550	102,300
23	K	MONTÁŽ.8	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	83,000	2,658	220,614
24	M	MATERIÁL.12	HR-Svorka SK	ks	2,000	1,273	2,546
25	M	MATERIÁL.13	HR-Svorka SZ	ks	14,000	1,323	18,522
26	M	MATERIÁL.14	HR-Svorka SO	ks	16,000	0,744	11,904
27	M	MATERIÁL.15	HR-Svorka SJ 01	ks	9,000	0,706	6,354
28	M	MATERIÁL.16	HR-Svorka SJ 02	ks	12,000	0,781	9,372
29	M	MATERIÁL.2	HR-Svorka SR 02	ks	30,000	0,870	26,100
30	K	MONTÁŽ.9	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	14,000	0,728	10,192
31	M	MATERIÁL.17	Štítko smaltované do 5 písmen 10x15 mm	ks	14,000	0,567	7,938
32	K	MONTÁŽ.10	Jama pre ulož. Zemniacej tyče ZT 2M	ks	12,000	18,905	226,860
33	K	MONTÁŽ.11	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	70,000	8,192	573,440
34	K	MONTÁŽ.12	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	70,000	1,643	115,010
35	K	MONTÁŽ.13	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár	m	21,000	4,411	92,631
36	K	MONTÁŽ.14	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne	m ³	0,800	56,714	45,371
37	K	MONTÁŽ.15	Rozprestrenie betónu šírky 35cm, hrúbky 20 cm	m ²	3,670	6,302	23,128
38	M	MATERIÁL.18	Betón základný	m ³	0,800	100,826	80,661
39	K	OSTATNÉ	Podružný materiál	%	6,000	16,107	96,641
40	K	OSTATNÉ.1	Murárska výpomoc	%	3,000	42,208	126,624
41	K	OSTATNÉ.2	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	42,208	126,624
42	K	OSTATNÉ.3	Revízia	sub	1,000	211,734	211,734

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	OSTATNÉ.4	Mimostavenisková preprava	%	1,000	1,260	1,260

R]

38

90

66

90

02

00

10

'84

24

00

52

90

84

48

45

82

'35

'35

58

05

60

'52

'00

14

46

22

04

54

72

'00

92

38

60

40

10

31

71

128

67

41

24

24

734

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1M - elektroinštalác - 1M - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

17 751,46

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

17 751,46

20,00%

3 550,29

Cena s DPH

v EUR

21 301,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: **1M - elektroinštalácia - 1M - elektroinštalácia**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019

Projektant: GABRIEL STAVIK -

Spracovateľ: GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 751,46

46

me

00

29

75

ka

ka

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1M - elektroinštalácia - 1M - elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL STAVIK
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 751,462
1	K	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	1 269,000	1,305	1 656,045
2	M	MATERIÁL	Trubka HFX 25 320N, -25 až 105°C. PP, bezhalogénová	m	1 269,000	1,172	1 487,268
3	K	MONTÁŽ.1	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	172,000	1,369	235,468
4	M	MATERIÁL.1	Krabica KU 68-1901	ks	172,000	3,743	643,796
5	K	MONTÁŽ.2	Vysek. kapiex pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm / KP, KR /	ks	172,000	2,678	460,616
6	K	MONTÁŽ.3	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	639,000	1,328	848,592
7	K	MONTÁŽ.4	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	170,000	1,585	269,450
8	K	MONTÁŽ.5	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	4,582	54,984
9	M	MATERIÁL.2	Spínač č. 1, IP20	ks	12,000	5,369	64,428
10	K	MONTÁŽ.5	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	4,582	9,164
11	M	MATERIÁL.3	Spínač č. 1 Legrand Valena 774201, IP44	ks	2,000	5,823	11,646
12	K	MONTÁŽ.6	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač - radenie 5	ks	9,000	5,924	53,316
13	M	MATERIÁL.4	Prepínač sériový č. 5 Legrand Valena 774405+774451, IP20	ks	9,000	9,137	82,233
14	K	MONTÁŽ.7	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prepínač - radenie 6	ks	16,000	5,924	94,784
15	M	MATERIÁL.5	Prepínač striedavý č.6. IP20	ks	16,000	6,591	105,456
16	K	MONTÁŽ.7	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prepínač - radenie 6	ks	3,000	5,924	17,772
17	M	MATERIÁL.6	Prepínač striedavý č.6 Legrand Valena 774206, IP44	ks	3,000	7,096	21,288
18	K	MONTÁŽ.7	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prepínač - radenie 6	ks	1,000	5,924	5,924
19	M	MATERIÁL.7	Prepínač dvojité striedavý č.6. IP20	ks	1,000	7,234	7,234
20	K	MONTÁŽ.8	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač - radenie 7	ks	2,000	5,463	10,926
21	M	MATERIÁL.8	Prepínač striedavý č.7 Legrand Valena 774407+774451, IP20	ks	2,000	10,410	20,820
22	K	MONTÁŽ.9	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 1 x zapojenie	ks	76,000	4,703	357,428
23	M	MATERIÁL.9	Zásuvka domová jednopólová, Legrand Valena 774396, IP20	ks	76,000	4,512	342,912
24	K	MONTÁŽ.10	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000	4,711	18,844
25	M	MATERIÁL.10	Zásuvka domová dvojitá, Legrand Valena 774390, IP20	ks	4,000	5,772	23,088
26	K	MONTÁŽ.11	Sporáková prípojka, pre zapustenú montáž vč. tlejvky	ks	2,000	6,706	13,412
27	M	MATERIÁL.11	Šporáková prípojka 3F, 20A, 400V, so signál. dútnavkou 3425A-0344 B	ks	2,000	24,690	49,380
28	K	MONTÁŽ.12	STOP tlačítko s aretáciou, vč. zapojenia	ks	1,000	4,414	4,414
29	M	MATERIÁL.12	STOP tlačítko s aretáciou	ks	1,000	15,993	15,993
30	K	MONTÁŽ.13	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	50,039	50,039
31	M	MATERIÁL.13	Rozvádzač RP	ks	1,000	394,471	394,471
32	K	MONTÁŽ.14	Montáž - Svetidlo, LED 6000lm	ks	5,000	8,142	40,710
33	M	MATERIÁL.14	Svetidlo LED stropné, 6000lm	ks	5,000	57,471	287,355
34	K	MONTÁŽ.15	Montáž - Svetidlo, 42W, IP20	ks	36,000	8,142	293,112
35	M	MATERIÁL.15	Svetidlo LED panel, IP20, 42W + rám	ks	36,000	59,916	2 156,976
36	K	MONTÁŽ.16	Montáž - Svetidlo, IP44	ks	9,000	8,784	79,056
37	M	MATERIÁL.16	Svetidlo LED, IP44	ks	9,000	66,331	596,979

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	MONTÁŽ.17	Montáž - Svetidlo, LED 18W	ks	25,000	8,142	203,550
39	M	MATERIÁL.17	Svetidlo LED nástenné, 18W	ks	25,000	39,410	985,250
40	K	MONTÁŽ.18	Montáž - Svetidlo, LED 12W, IP44	ks	2,000	8,142	16,284
41	M	MATERIÁL.18	Svetidlo LED nástenné, 12W, IP44	ks	2,000	33,525	67,050
42	K	MONTÁŽ.18	Montáž - Svetidlo, LED 12W, IP44	ks	5,000	8,142	40,710
43	M	MATERIÁL.18	Svetidlo LED nástenné, 12W, IP44	ks	5,000	33,525	167,625
44	K	MONTÁŽ.19	Vodič NN a VN v rúrkach CY 6	m	170,000	0,429	72,930
45	M	MATERIÁL.19	Vodič medený CY 6,0 zz	m	170,000	0,454	77,180
46	K	MONTÁŽ.20	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ bezhalogénny N2XH E90 2x2,1,5	m	14,000	0,693	9,702
47	M	MATERIÁL.20	Kábel silový medený bezhalogénový N2XH E90 2x2,1,5	m	14,000	2,911	40,754
48	K	MONTÁŽ.21	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ bezhalogénny CXKE-R N2XH-O 2x1,5	m	42,000	0,693	29,106
49	M	MATERIÁL.21	Kábel silový medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5	m	42,000	0,693	29,106
50	K	MONTÁŽ.22	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ bezhalogénny CXKE-R N2XH-O 3x1,5	m	90,000	0,693	62,370
51	M	MATERIÁL.22	Kábel silový medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5	m	90,000	0,819	73,710
52	K	MONTÁŽ.23	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ bezhalogénny CXKE-R N2XH-J 3x1,5	m	820,000	0,693	568,260
53	M	MATERIÁL.23	Kábel silový medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5	m	820,000	0,819	671,580
54	K	MONTÁŽ.24	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ bezhalogénny CXKE-R N2XH-J 3x2,5	m	581,000	0,781	453,761
55	M	MATERIÁL.24	Kábel silový medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5	m	581,000	1,223	710,563
56	K	MONTÁŽ.25	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ bezhalogénny CXKE-R N2XH-J 5x4	m	6,000	1,649	9,894
57	M	MATERIÁL.25	Kábel silový medený bezhalogénový N2XH-J 5x4	m	6,000	2,886	17,316
58	K	MONTÁŽ.26	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 5x10	m	45,000	2,340	105,300
59	M	MATERIÁL.26	Kábel silový medený CYKY-J 5x10	m	45,000	4,356	196,020
60	K	MONTÁŽ.27	Svorkovnica pre doplnkové pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky	ks	1,000	15,628	15,628
61	M	MATERIÁL.27	Ekvipotenciálna svorkovnica pre doplnkové pospájanie, dopl. Materiál	ks	1,000	31,483	31,483
62	K	MONTÁŽ.28	Svorkovnica pre hlavné pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky	ks	1,000	15,628	15,628
63	M	MATERIÁL.28	Svorkovnica pre hlavné pospájanie, dopl. materiál	ks	1,000	28,181	28,181
64	K	MONTÁŽ.29	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	5,000	5,373	26,865
65	M	MATERIÁL.29	Svorka BARNARD + medený pásik dĺžky 750mm	ks	5,000	1,777	8,885
66	K	MONTÁŽ.30	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000	4,638	46,380
67	M	MATERIÁL.30	G-Káblové oko CU 10x6 KU	ks	10,000	0,870	8,700
68	K	MONTÁŽ.31	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	40,000	8,192	327,680
69	K	MONTÁŽ.32	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	40,000	1,580	63,200
70	M	MATERIÁL.31	Fólia červená v m	m	40,000	0,088	3,520
71	M	MATERIÁL.32	Drvína vápencová zmes 0-4	t	4,620	15,754	72,783
72	K	OSTATNÉ	Podružný materiál	%	6,000	95,016	570,094
73	K	OSTATNÉ.1	Murárska výpomoc	%	3,000	78,216	234,647
74	K	OSTATNÉ.2	Podieľ pridružených výkonov	%	3,000	78,216	234,647
75	K	OSTATNÉ.3	Mimostavenisková preprava	%	1,000	78,216	78,216
76	K	OSTATNÉ.4	Revízia elektrickej inštalácie a zariadení	súb	1,000	365,493	365,493
77	K	OSTATNÉ.5	Kusová skúška rozvádzača	súb	1,000	126,032	126,032

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1N - Ústredné vykuro - 1N - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

IČ DPH:

00800279

IČO:

IČ DPH:

46715894

2023532115

IČO:

IČ DPH:

41088701

SK1071335991

IČO:

IČ DPH:

41088701

SK1071335991

Cena bez DPH

44 333,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	44 333,50	20,00%	8 866,70

Cena s DPH

v EUR

53 200,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1N - Ústredné vykuro - 1N - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 333,50

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

126,03

2 - ZÁKLADY

126,03

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

44 207,47

713 - Izolácie tepelné

2 935,06

732 - Strojovne

26 567,79

733 - Rozvod potrubia

4 361,41

734 - Armatúry

3 159,58

735 - Vykurovacie telesá

5 631,06

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 552,56

ROZPOČET

Stavba:

Detšké jasle v obci Nána

Objekt:

1N - Ústredné vykuro - 1N - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019

Projektant: Gabriel Slavik -
Spracovateľ: GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

44 333,497

Náklady z rozpočtu

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				126,032
D	2		ZÁKLADY				126,032
1	K	27512-3900	Zhotovenie základov pre tepelné čerpadlo (výkopy, debnenie, výstuž, betón)	kus	2,000	63,016	126,032
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				44 207,465
D	713		Izolácie tepelné				2 935,057
2	K	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	254,000	4,739	1 203,706
3	M	272 3A8051	Izolácia hadicová	m	254,000	1,096	278,384
4	K	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	54,000	4,966	268,164
5	M	272 3A8053	Izolácia hadicová	m	54,000	1,323	71,442
6	K	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	132,000	4,966	655,512
7	M	272 3A8054	Izolácia hadicová	m	132,000	1,550	204,600
8	K	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	m	30,000	4,966	148,980
9	M	272 3A8058	Izolácia hadicová	m	30,000	3,453	103,590
10	K	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné	t	0,040	16,964	0,679
D	732		Strojovne				26 567,790
11	K	73211-1124	Montáž rozdeľovača	kus	1,000	26,252	26,252
12	M	484 B09350	Rozdeľovač	kus	1,000	281,342	281,342
13	K	73221-9315	Montáž akumulačnej nádrže 800l	kus	1,000	286,723	286,723
14	M	484 6B2208	Akumulačná nádrž 800l (podľa PD)	kus	1,000	832,736	832,736
15	K	73233-0443	D+M expanzná nádoba s membránou, tlak 3 bary, objem 120 l	kus	1,000	269,835	269,835
16	K	73245-1112	Montáž tepelného čerpadla 4 10-16 kW (vzduch/voda)	kus	2,000	2 772,707	5 545,414
17	M	426 180010	Potrubie prepojovacie 12 m - pre tepelné čerpadlo	kus	2,000	705,780	1 411,560
18	M	426 1G0601	Čerpadlo tepelné vzduch/voda 14,7kW (podľa PD)	kus	2,000	8 956,964	17 913,928
D	733		Rozvod potrubia				4 361,412
19	K	73312-2203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15, vrátane tvaroviek (voľne vedené rozvody)	m	56,000	8,328	466,368
20	K	73312-2205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25, vrátane tvaroviek (voľne vedené rozvody)	m	32,000	11,730	375,360
21	K	73312-2207	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40, vrátane tvaroviek (voľne vedené rozvody)	m	30,000	16,568	497,040
22	K	73312-3110	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok DN15-20-25-40	kus	50,000	1,890	94,500
23	K	73332-1601	Potrubie plastlinikové DN15, vrátane tvaroviek (potrubie vedené v podlahe)	m	198,000	4,726	935,748
24	K	73332-1603	Potrubie plastlinikové DN20, vrátane tvaroviek (potrubie vedené v podlahe)	m	54,000	6,113	330,102
25	K	73332-1604	Potrubie plastlinikové DN25, vrátane tvaroviek (potrubie vedené v podlahe)	m	100,000	8,532	853,200
26	K	73339-1101	Tlaková skúška potrubia do d 32	m	470,000	0,492	231,240
27	K	73339-1922	Zostavenie potrubia DN15	kus	254,000	0,756	192,024
28	K	73339-1923	Zostavenie potrubia DN20	kus	54,000	1,008	54,432
29	K	73339-1924	Zostavenie potrubia DN25	kus	132,000	1,071	141,372
30	K	73339-1926	Zostavenie potrubia DN40	kus	30,000	1,323	39,690
31	K	73339-2901	Vsadenie odbočky na potrubie DN15	kus	40,000	0,756	30,240
32	K	73339-2902	Vsadenie odbočky na potrubie DN20	kus	2,000	1,008	2,016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	73339-2903	Vsadenie odbočky na potrubie DN25	kus	4,000	1,071	4,284
34	K	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK	t	0,688	165,401	113,796

D 734 Armatúry 3 159,583

35	K	73410-9212	Montáž rýchlomontážnej sady do DN 25	kus	2,000	188,090	376,180
36	M	484 B09003	Sada rýchlomontážna s čerpadlom DN 25	kus	2,000	537,401	1 074,802
37	K	73416-3412	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	kus	2,000	119,478	238,956
38	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	28,000	1,053	29,484
39	M	484 F09001	Hlavica termostatická s protimrazovou ochranou a blokovanim na určitú teplotu	kus	28,000	12,729	356,412
40	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	56,000	3,080	172,480
41	M	422 1D0102	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	4,000	6,276	25,104
42	M	484 9C5616	Ventil termostatický R 1/2 priamy	kus	28,000	10,914	305,592
43	M	484 9C5619	Pripojenie vyk. telies so spodným pripojením rohový	kus	28,000	3,390	94,920
44	K	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	2,000	3,793	7,586
45	M	422 306530	Kohútik plniaci a vypúšťací DN 20	kus	2,000	14,746	29,492
46	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	10,000	4,562	45,620
47	M	422 1C0904	Ventil uzatvárací DN25	kus	6,000	18,980	113,880
48	M	422 2V0602	Ventil poistný DN25	kus	2,000	34,407	68,814
49	M	422 306560	Kohútik plniaci a vypúšťací DN25	kus	2,000	13,158	26,316
50	K	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	4,000	6,403	25,612
51	M	422 1C0906	Ventil uzatvárací DN40	kus	4,000	37,684	150,736
52	K	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	2,000	8,091	16,182
53	K	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK	t	0,037	38,251	1,415

D 735 Vykurovacie telesá 5 631,063

54	K	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	28,000	5,104	142,912
55	K	73515-3300	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	28,000	1,831	51,268
56	K	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	1,000	4,106	4,106
57	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	19,000	7,963	151,297
58	K	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	8,000	11,910	95,280
59	K	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	0,139	0,139
60	M	484 520511	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverkt. a krytmi H600 L600 P90	kus	1,000	70,691	70,691
61	M	553 468530	Držiak	kus	1,000	15,792	15,792
62	K	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	19,000	11,746	223,174
63	M	484 521271	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 P90	kus	3,000	82,954	248,862
64	M	484 521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 P90	kus	8,000	112,282	898,256
65	M	484 521331	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 P90	kus	4,000	127,103	508,412
66	M	484 521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 P90	kus	2,000	171,580	343,160
67	M	484 521371	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 P90	kus	2,000	186,023	372,046
68	M	553 468530	Držiak	kus	19,000	15,792	300,048
69	K	73515-9651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. -33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	8,000	13,007	104,056
70	M	484 521640	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1800 P90	kus	1,000	261,945	261,945
71	M	484 521660	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L2000 P90	kus	3,000	301,103	903,309
72	M	484 531961	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H900 L600 P90	kus	4,000	187,473	749,892
73	M	553 468530	Držiak	kus	8,000	15,792	126,336
74	K	99873-5101	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK	t	1,344	44,704	60,082

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 1 552,560

75	K	76799-5101	Montáž kotviacich prvkov pre potrubie (zvislé potrubie)	kus	20,000	1,701	34,020
76	M	319 1A0101	Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /skrutky, objímky s gumou/ do DN50, vrátane povrch. úpravy	kus	20,000	3,302	66,040
77	K	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr.	t	0,244	33,449	8,162

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	HZS - 02	Uvedenie do prevádzky, vykurovací skúška. prevádzkový poriadok, revízie	hod	48,000	18,275	877,200
79	M	HZS - 03	Nešpecifikované pomocné murárske a búracie práce	kus	30,000	12,603	378,090
80	M	HZS - 04	Elektroinštalácia, revízia, revízna správa	kus	1,000	189,048	189,048

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

10 - Vzduchotechnika - 10 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH				23 720,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	23 720,49	20,00%	4 744,10	
Cena s DPH		v EUR		28 464,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: **10 - Vzduchotechnika - 10 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL STAVIK -
GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

23 720,49

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

141,80

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

141,80

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

283,57

713 - Izolácie tepelné

283,57

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

23 295,12

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí

23 295,12

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

10 - Vzduchotechnika - 10 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL ŠTAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL ŠTAVIK -
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkovo [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 720,486
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				141,795
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				141,795
1	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	45,000	3,151	141,795
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				283,572
D	713		Izolácie tepelné				283,572
2	K	71351-0720	Protipož. prestup potrubia izolácia protipož. penou - prestupy múrom a strechou	kus	3,000	94,524	283,572
D	D3		PRÁCE A DODÁVKY M				23 295,119
D	M24		158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				23 295,119
3	K	24001-00010	Vzduchotechnika VZT1 - odsávanie rekuperačné		0,000	0,000	0,000
4	M	429 114015	Rekuperačná vetracia jednotka pod stropom RUCK ACCUFLOW 600F, Qvzd=560m3/h, 230V, 500W,	kus	1,000	11 330,289	11 330,289
5	M	429 114016	Trmič hľuhu DN250, dĺžky 1m	kus	2,000	77,686	155,372
6	M	429 114017	Koleno s úkosom so sítom, vrátane príslušenstva pre montáž - vývod nad strechu	kus	2,000	82,236	164,472
7	M	429 114021	SPIRO potrubie d125, vrátane tvaroviek, izolácie 30mm a kotvenia objímkami s gumovou vložkou	m	1,500	6,503	9,755
8	M	429 114022	SPIRO potrubie d160, vrátane tvaroviek, izolácie 30mm a kotvenia objímkami s gumovou vložkou	m	6,500	7,398	48,087
9	M	429 114024	SPIRO potrubie d250, vrátane tvaroviek, izolácie 30mm a kotvenia objímkami s gumovou vložkou	m	48,500	12,553	608,821
10	M	429 114025	Hliníková flexibilná izolovaná hadica DN110-125 - pripojenie tanierových ventilov, ventilátorov	m	44,000	63,306	2 785,464
11	M	429 114026	Tanierový ventil odvodný DN100 - TVO	kus	10,000	11,482	114,820
12	M	429 114027	Tanierový ventil privodný DN100 - TVP	kus	10,000	12,893	128,930
13	K	24001-00015	Vzduchotechnika - odsávanie strešným ventilátorom		0,000	0,000	0,000
14	M	429 114031	Strešný ventilátor RUCK DVA 280 E4 30. 230V./82kW, 8,5kg	kus	1,000	1 482,319	1 482,319
15	M	429 114032	Digestor	kus	1,000	112,169	112,169
16	M	429 114033	Hliníková flexibilná izolovaná hadica DN110-125 - pripojenie tanierových ventilov, ventilátorov	m	3,000	13,473	40,419
17	M	429 115020	Montážny materiál	kus	1,000	126,032	126,032
18	M	429 115021	Montáž vzduchotechniky, skúšky, revízia	kus	1,000	5 671,446	5 671,446
19	M	429 115022	Nešpecifikované murárske a búracie práce	hod	20,000	13,233	264,660
20	M	429 115023	Elektroinštalácia . revízia, revízna správa	kus	1,000	252,064	252,064

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1P - Prípojka vody - 1P - Prípojka vody

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

IČO:

00800279

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH

1 605,82

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	1 605,82	20,00%	321,16

Cena s DPH

v EUR

1 926,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1P - Prípojka vody - 1P - Prípojka vody

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Spracovateľ:

GOLD PROJECT
GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 605,82

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 605,82

1 - ZEMNE PRÁCE

753,76

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

88,22

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

72,89

8 - RÚROVÉ VEDENIA

448,63

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

242,32

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1P - Prípojka vody - 1P - Prípojka vody

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Spracovateľ:

GABRIEL SLAVIK -

GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 605,820

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 605,820

D 1 ZEMNE PRÁCE

1	K	11001-1001	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine v teréne	km	0,018	4 411,125	79,400
2	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,600	8,192	144,179
3	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	17,600	1,008	17,741
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m - 50%	m3	8,800	38,049	334,831
5	K	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na pozemnu investora, upresniť pri realizácii)	m3	4,600	0,403	1,854
6	K	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	m3	4,600	0,731	3,363
7	K	17410-1101	Zásyp jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	13,000	0,819	10,647
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	3,600	27,916	100,498
9	M	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	3,600	17,014	61,250

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

10	K	31110-1212	Zhotovenie prestupov v základoch	kus	1,000	88,222	88,222
----	---	------------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

11	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,800	40,494	72,889
----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

12	K	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25, vrátane spojov	m	20,000	5,785	115,700
13	M	286 1D0202	Potrubie vodovodné HDPE - 32x3,4	m	20,000	2,105	42,100
14	K	87224-1110	Napojenie potrubia do jestvujúcej VŠ, vrátane armatúr	kus	1,000	56,714	56,714
15	K	87224-1111	Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 32 v otvorenom výkope	kus	2,000	6,642	13,284
16	M	286 1F1626	Koleno DN25	kus	2,000	5,797	11,594
17	K	87731-3122	Vysekanie otvoru a napojenie potrubia do vodomernej šachty, utesnenie	kus	1,000	88,222	88,222
18	M	286 3K6884	Presuvka šachtová	kus	1,000	19,535	19,535
19	K	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	20,000	3,458	69,160
20	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	0,753	15,060
21	K	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia hr.0,3mm, š.20cm na obsyp - potrubie v zemi	m	18,000	0,170	3,060
22	M	283 230372	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm s potlačou biela-vodovody	m	19,800	0,717	14,197

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

23	K	99827-1101	Presun hmôt	t	9,420	25,724	242,320
----	---	------------	-------------	---	-------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1Q - Prípojka kanali - 1Q - Prípojka kanalizácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH

6 178,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 178,52	20,00%	1 235,70

Cena s DPH

v EUR

7 414,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1Q - Prípojka kanali - 1Q - Prípojka kanalizácie

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GOLD PROJECT

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	6 178,52
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	6 178,52
1 - ZEMNE PRÁCE	2 837,23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	264,67
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	218,67
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 828,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 029,85

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1Q - Prípojka kanali - 1Q - Prípojka kanalizácie

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL ŠTAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL ŠTAVIK -
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 178,518
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					6 178,518
D	1	ZEMNE PRÁCE					2 837,232
1	K	11001-1001	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine v teréne	km	0,045	4 411,125	198,501
2	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	43,200	8,192	353,894
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	43,200	1,008	43,546
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m - 50%	m3	21,600	38,049	821,858
5	K	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na pozemku investora, upresní pri realizácii)	m3	20,700	0,403	8,342
6	K	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	m3	20,700	0,731	15,132
7	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu - zemina z výkopov	m3	22,500	29,693	668,093
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	16,200	27,916	452,239
9	M	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	16,200	17,014	275,627
D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					264,666
10	K	31110-1215	Zhotovenie prestupov v základoch	kus	3,000	88,222	264,666
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					218,668
11	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	5,400	40,494	218,668
D	8	RÚROVÉ VEDENIA					1 828,106
12	K	87131-1110	Napojenie na existujúcu kanalizáciu, vrátane výrezu potrubia a utesnenia	kus	1,000	88,222	88,222
13	M	286 5A1013	Koleno kanalizačné PVC - 160x45st.	kus	2,000	3,605	7,210
14	K	87131-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	50,000	1,090	54,500
15	M	286 108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	kus	50,000	5,293	264,650
16	K	87731-3123	Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do DN 160	kus	13,000	2,080	27,040
17	M	286 506620	Koleno kanalizačné PVC d160/60°	kus	3,000	3,731	11,193
18	M	286 507060	Odbočky kanalizačné PVC d160/160 mm	kus	1,000	4,109	4,109
19	M	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	9,000	20,921	188,289
20	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	50,000	2,143	107,150
21	K	89480-7112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	4,000	63,898	255,592
22	M	286 5A2064	Revízna šachta plastová DN400	kus	4,000	128,553	514,212
23	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	4,000	13,948	55,792
24	M	552 431500	Poklop vstupný kruhový plochý	kus	4,000	39,851	159,404
25	K	89962-3121	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B7,5 (C8/10) v otvor. výkope	m3	0,900	100,826	90,743
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					1 029,846
26	K	99827-1101	Presun hmôt	t	40,036	25,723	1 029,846

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1R - Zdravotechnické - 1R - Zdravotechnické inšt...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH			51 746,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	51 746,81	20,00%	10 349,36
Cena s DPH			62 096,17
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1R - Zdravotechnické - 1R - Zdravotechnické inšt...

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL ŠTAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL ŠTAVIK
GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 746,81

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	3 827,09
1 - ZEMNE PRÁCE	1 830,02
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 588,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	182,22
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	226,85
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	47 919,72
713 - Izolácie tepelné	2 236,65
721 - Vnútorná kanalizácia	3 415,19
722 - Vnútorný vodovod	7 403,87
725 - Zariadenie predmety	9 982,95
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	11 136,20
732 - Strojovne	12 270,30
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 474,56

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

1R - Zdravotechnické - 1R - Zdravotechnické inšt...

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL SLAVIK -
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 746,808

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 3 827,091

D 1 ZEMNE PRÁCE 1 830,018

1	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	30,000	8,192	245,760
2	K	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	30,000	1,008	30,240
3	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m - 50%	m3	15,000	38,049	570,735
4	K	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na pozemku investora, upresní pri realizácii)	m3	18,000	0,403	7,254
5	K	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnávaním	m3	18,000	0,731	13,158
6	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - zemina z výkopov	m3	12,000	29,693	356,316
7	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	13,500	27,916	376,866
8	M	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	13,500	17,014	229,689

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 1 587,996

9	K	31110-1215	Zhotovenie prestupov v základoch	kus	18,000	88,222	1 587,996
---	---	------------	----------------------------------	-----	--------	--------	-----------

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 182,223

10	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	4,500	40,494	182,223
----	---	------------	---	----	-------	--------	---------

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 226,854

11	K	63466-1110	Zaplnenie prestupov potrubia stenou a základom tmelom (upresniť pri realizácii)	kus	18,000	12,603	226,854
----	---	------------	---	-----	--------	--------	---------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 47 919,717

D 713 Izolácie tepelné 2 236,652

12	K	71346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	155,000	4,739	734,545
13	M	272 3A7802	Izolácia hadicová	m	155,000	1,096	169,880
14	K	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	160,000	4,966	794,560
15	M	272 3A7803	Izolácia hadicová	m	160,000	1,323	211,680
16	K	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	50,000	4,966	248,300
17	M	272 3A7804	Izolácia hadicová	m	50,000	1,550	77,500
18	K	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	16,964	0,187

D 721 Vnútná kanalizácia 3 415,191

19	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2, vrátane tvaroviek	m	25,000	10,839	270,975
20	K	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8, vrátane tvaroviek	m	42,000	8,855	371,910
21	K	72117-5008	Potrubie kanal. odpadné 110/4,3 ležaté v zemi, vrátane tvaroviek	m	45,000	17,233	775,485
22	K	72117-5009	Potrubie kanal. odpadné 125/4,9 ležaté v zemi, vrátane tvaroviek	m	15,000	23,855	357,825
23	K	72117-5010	Potrubie kanal. odpadné 160/6,2 ležaté v zemi, vrátane tvaroviek	m	11,000	25,908	284,988
24	K	72119-4105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 (U, S, D)	kus	15,000	3,085	46,275
25	K	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 (výlevka, WC)	kus	11,000	4,577	50,347
26	K	72121-2110	Odtokový žľab s krycím roštom a zápachovou uzávierkou HL60 - sprcha	kus	1,000	90,743	90,743
27	K	72127-1100	Montáž kanalizačných tvaroviek	kus	39,000	1,611	62,829

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	286 508810	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 110mm	kus	13,000	18,048	234,624
29	M	286 5B0754	Zátka DN110	kus	13,000	0,781	10,153
30	M	562 312500	Hlavica ventilačná privetrávacía HL900 DN 50/70/100	kus	13,000	55,505	721,565
31	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	127,000	0,861	109,347
32	K	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	11,000	1,101	12,111
33	K	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,652	24,561	16,014

D 722 Vnútorný vodovod 7 403,872

34	K	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	50,000	14,116	705,800
35	K	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	30,000	15,502	465,060
36	K	72217-4001	Potrubie vodovodné plasthliníkové DN15, vrátane tvaroviek	m	155,000	9,948	1 541,940
37	K	72217-4002	Potrubie vodovodné plasthliníkové DN20, vrátane tvaroviek	m	110,000	12,795	1 407,450
38	K	72217-4003	Potrubie vodovodné plasthliníkové DN25, vrátane tvaroviek	m	20,000	17,192	343,840
39	K	72221-3300	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody	kus	1,000	135,938	135,938
40	M	436 320901	Úpravňa vody (podľa PD)	kus	1,000	453,123	453,123
41	M	436 320902	Regeneračná soľ 25kg	kus	3,000	98,305	294,915
42	M	436 320903	Neutralizácia	kus	1,000	258,366	258,366
43	M	436 320904	Neutralizačný granulát 8kg	kus	1,000	59,235	59,235
44	K	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	11,000	4,651	51,161
45	K	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	17,000	5,369	91,273
46	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	4,000	3,080	12,320
47	M	422 305030	Kohútik plniaci a vypúšťací DN 15	kus	4,000	12,351	49,404
48	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	18,000	3,794	68,292
49	M	388 410100	Tlakomer merací	kus	3,000	13,674	41,022
50	M	422 1C0903	Ventil uzatvárací DN20	kus	7,000	14,620	102,340
51	M	422 3K05001	Filter jemný so vstavaným redukčným ventilom FK06 DN20	kus	1,000	64,743	64,743
52	M	422 5C0102	Ventil poistný 3/4"	kus	4,000	28,483	113,932
53	M	422 5C1652	Termostatický zmiešavací ventil DN20	kus	2,000	72,758	145,516
54	M	422 8C0303	Klapka spätná 3/4"	kus	1,000	64,024	64,024
55	K	72225-4126	Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	kus	1,000	390,700	390,700
56	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	365,000	0,628	229,220
57	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	365,000	0,754	275,210
58	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,518	25,723	39,048

D 725 Zariaďovacie predmety 9 982,946

59	K	72511-9721	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	kus	9,000	70,931	638,379
60	M	642 0111050	WC závesné kombinované, montážny prvok pre závesné WC ovládanie spredu, doska, tlačidlo (podľa PD)	kus	3,000	217,821	653,463
61	M	642 0113890	WC detské závesné kombinované, montážny prvok pre závesné WC ovládanie spredu, doska, tlačidlo (podľa PD)	kus	6,000	112,925	677,550
62	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických	kus	10,000	31,294	312,940
63	M	642 0135450	Umývadlo keramické 50x40cm (podľa PD)	kus	5,000	84,580	422,900
64	M	642 0135460	Umývadlo keramické detské 40x31cm (podľa PD)	kus	5,000	73,250	366,250
65	K	72524-4114	Montáž, zástena sprchová	kus	1,000	19,762	19,762
66	M	552 1C0190	Zástena sprchová (podľa PD)	kus	1,000	100,196	100,196
67	K	72531-9101	Montáž drezu jednodielneho	kus	3,000	12,452	37,356
68	M	552 3134700	Drez jednodielny (podľa výberu investora)	kus	3,000	129,309	387,927
69	K	72532-9101	Montáž drezov dvojitých	kus	1,000	14,216	14,216
70	M	552 313480	Dvojdzrez (podľa výberu investora)	kus	1,000	184,763	184,763
71	K	72533-9101	Montáž výleviek keramických	kus	2,000	227,664	455,328
72	M	642 711000	Výlevka keramická zo zadným odtokom	kus	2,000	172,614	345,228
73	M	642 7A9001	Mriežka ku výlevke	kus	2,000	15,376	30,752
74	K	72581-0301	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita	kus	5,000	5,356	26,780

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	72581-0406	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou T 70 G 1/2 - výlevka, drez, umývadlo	kus	16,000	5,671	90,736
76	K	72581-0502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2 (výlevka, umývadlo, drez.)	kus	16,000	15,981	255,696
77	K	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 (WC)	kus	9,000	3,201	28,809
78	M	551 012560	Ventil rohový RV 1/2	kus	9,000	6,566	59,094
79	M	551 014000	Rúrka pripojovacia	kus	9,000	1,197	10,773
80	K	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. výlevka	kus	17,000	101,973	1 733,541
81	M	551 440500	Výtokové armatúry - umývadlová batéria zmiešavacia - umývadlo pre dospelých (podľa PD)	kus	5,000	100,952	504,760
82	M	551 440510	Výtokové armatúry - umývadlová stojánková batéria - umývadlo pre deti (podľa PD)	kus	5,000	93,579	467,895
83	M	551 440520	Výtokové armatúry - drezová batéria stojánková	kus	5,000	93,579	467,895
84	M	551 440530	Výtokové armatúry - nástenná batéria zmiešavacia - výlevka (podľa PD)	kus	2,000	106,119	212,238
85	K	72584-9202	Montáž batérií sprch. násten.	kus	1,000	15,830	15,830
86	M	551 4646500	Výtokové armatúry - sprchová batéria zmiešavacia (podľa PD)	kus	1,000	106,182	106,182
87	K	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez., výlevka, umývadlo	kus	17,000	2,811	47,787
88	M	551 617050	Uzávierka zápachová	kus	17,000	59,626	1 013,642
89	K	72586-9217	Montáž zápach. uzávierok U sifónov	kus	4,000	2,962	11,848
90	M	484 B07503	Sifón lievikový - ohrievač, kotel	kus	4,000	40,633	162,532
91	K	72598-9101	Montáž dveriek kovových lakovaných 300/300 mm	kus	13,000	1,575	20,475
92	M	551 675720	Dvierka krycie	kus	13,000	6,604	85,852
93	K	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,532	25,509	13,571

D 73 ÚSTREDNE VYKUROVANIE 11 136,196

94	K	73651-1121	Montáž solárneho kolektora na šikmej streche	kus	2,000	1 764,450	3 528,900
95	M	484 1F0605	Kolektor Vitosol 300- 3 m2	kus	2,000	1 315,776	2 631,552
96	M	484 1F60151	Sada montážna-upevňovacia na strechy šikmé	kus	2,000	240,721	481,442
97	M	484 1F60159	Pripojovacia sada	kus	2,000	131,073	262,146
98	M	484 1F60160	Sada puzdier	kus	2,000	131,073	262,146
99	M	484 1F60161	Nákrutka so zvieracím krúžkom s odvzdušením	kus	2,000	74,359	148,718
100	M	484 1F6713	Vedenie pripojovacie Cu 22x1.0 izol. dĺž.1000 mm -	kus	2,000	52,933	105,866
101	M	484 1F6714	Vedenie solárne výstupné a vratné, Cu22x1,0 izol. 12 m	kus	4,000	549,500	2 198,000
102	M	484 1F6724	Medium teplotnosné (podľa PD)	kus	2,000	758,713	1 517,426

D 732 Strojovne 12 270,299

103	K	73221-9315	Montáž zásobníka vody 251l+elektrošpirála 1,5kW	kus	2,000	567,145	1 134,290
104	M	426 1G6009	Zásobník akumulačný s tep. čerpadlom a výmenníkom 251l+elektrošpirála 1,5kW (podľa PD)	kus	2,000	1 669,926	3 339,852
105	K	73221-9320	Montáž solárnej regulácie	kus	2,000	252,316	504,632
106	M	484 1F6801	Regulácia (podľa PD)	kus	2,000	720,904	1 441,808
107	K	73221-9330	Montáž plniacej armatúry	kus	2,000	23,820	47,640
108	M	484 1F6716	Plniaca armatúra na preplachovanie, plnenie a vyprázdňovanie zariadenia	kus	2,000	68,057	136,114
109	K	73221-9340	Montáž solárnej čerpadlovej skupiny	kus	2,000	438,466	876,932
110	M	484 1F6701	Skupina čerpadlová Solar (podľa PD)	kus	2,000	1 252,759	2 505,518
111	K	73221-9350	Montáž odvzdušňovacieho ventilu	kus	2,000	11,469	22,938
112	M	422 1D0102	Nákrutka s odvzdučnením	kus	2,000	32,768	65,536
113	K	73233-0416	D+M nádoba expanzná solárna objem 50 l	kus	2,000	332,725	665,450
114	K	73242-9110	Montáž čerpadiel ručných	kus	2,000	44,111	88,222
115	M	484 A013050	Čerpadlo solárne ručné	kus	2,000	126,032	252,064
116	K	73242-9111	Montáž čerpadiel cirkulačných	kus	1,000	308,338	308,338
117	M	426 1A1705	Čerpadlo cirkulačné (podľa PD)	kus	1,000	880,965	880,965

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 1 474,561

118	M	HZS - 1	Uvedenie do prevádzky, prehliadka pred uvedením do prevádzky	kus	1,000	630,161	630,161
119	M	HZS - 2	Nešpecifikované pomocné murárske a búracie práce	hod	40,000	13,233	529,320
120	M	HZS - 3	Elektroinštalácia, revízne skúšky, revízia	kus	1,000	315,080	315,080

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

4A - variant A - 4A - variant A

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

IČO:

00800279

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH				21 066,31
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 066,31	20,00%	4 213,26

Cena s DPH	v EUR	25 279,57
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské jasle v obci Nána
Objekt: 4A - variant A - 4A - variant A

Miesto:
Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019
Projektant: GABRIEL BIAVIK -
Spracovateľ: GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	21 066,31
HSV - Práce a dodávky HSV	13 054,81
1 - Zemné práce	379,09
2 - Zakladanie	12 127,95
4 - Vodorovné konštrukcie	12,82
99 - Presun hmôt HSV	534,96
PSV - Práce a dodávky PSV	7 973,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 973,60
M - Práce a dodávky M	37,90
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	37,90

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

4A - variant A - 4A - variant A

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 066,312
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 054,812
D	1		Zemné práce				379,090
1	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,587	8,192	234,185
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,587	1,008	28,816
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,878	64,995	57,066
4	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,878	12,993	11,408
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	29,465	1,616	47,615
D	2		Zakladanie				12 127,945
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,088	40,456	3,560
7	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	3,223	88,222	284,340
8	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	19,335	100,826	1 949,471
9	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,867	1 235,115	2 305,960
10	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI: Q 283 rozmer siete 6x2,2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 6/6 mm	t	2,110	1 235,115	2 606,093
11	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,737	100,826	74,309
12	K	279321511	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	15,504	112,169	1 739,068
13	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	155,880	15,804	2 463,528
14	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	155,880	4,501	701,616
D	4		Vodorovné konštrukcie				12,815
15	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	1,680	2,943	4,944
16	M	283750000400	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm	m2	1,764	4,462	7,871
D	99		Presun hmôt HSV				534,962
17	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	94,333	5,671	534,962
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 973,597
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 973,597
18	K	767914150	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	100,470	1,230	123,578
19	M	553510027000	Panel 3D, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1.4x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	41,293	48,490	2 002,298
20	K	767916710	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou do 2 m na oceľovú platňu	ks	48,000	6,085	292,080
21	M	553510029500	Stĺpik JAKL. výška 1,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, 60x40 mm	ks	48,000	25,487	1 223,376
22	M	553510031000	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 4 otvory, pre panelový plotový systém	ks	48,000	22,325	1 071,600
23	K	767920010	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	13,824	13,824
24	M	5535100103001	Bránka jednokridlová, šxv 1,2x1,70 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	1,000	1 276,075	1 276,075

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	767920240	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové. s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m ²	ks	1,000	35,453	35,453
26	M	553510011180	Posuvná brána samonosná. šxv 4,5x1,7 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	1,000	1 903,800	1 903,800
27	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,700	45,019	31,513
D M Práce a dodávky M							37,903
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							37,903
28	K	220320206	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 24 až 90 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	1,000	11,049	11,049
29	M	374170000400	Zvonček bezdrôtový DB 268	ks	1,000	26,854	26,854

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

4B - variant B - 4B - variant B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH

3 733,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 733,03	20,00%	746,61

Cena s DPH

v EUR

4 479,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

4B - variant B - 4B - variant B

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 733,03

HSV - Práce a dodávky HSV

3 733,03

1 - Zemné práce

407,89

2 - Zakladanie

19,19

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 187,35

99 - Presun hmôt HSV

118,60

ROZPOČET

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: 4B - variant B - 4B - variant B

Miesto:
Objednávateľ: Obec Nána
Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019
Projektant: Gabriel Slavik -
Spracovateľ: GABRIEL SLAVIK -
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 733,030**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 733,030

D 1 Zemné práce 407,888

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,552	50,578	331,387
2	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,552	10,124	66,332
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,552	1,552	10,169

D 2 Zakladanie 19,193

4	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,504	38,082	19,193
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 187,346

5	K	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0,30 m3	ks	18,000	36,151	650,718
6	M	592310002500	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2000 mm, šxvxh 120x115x2770 mm	ks	18,000	17,615	317,070
7	K	348131151	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 250x40x1950 mm	m2	8,288	8,240	68,293
8	M	592330001200	Doska betónová plotová soklová jednostranne vzorovaná, lxxvhr 1950x250x40 mm, sivá	ks	17,000	8,990	152,830
9	K	348131153	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x40x1950 mm	m2	66,300	4,290	284,427
10	M	5923300010001	Doska betónová plotová rovná jednostranne vzorovaná, lxxvhr 1950x500x40 mm, sivá	ks	68,000	25,206	1 714,008

D 99 Presun hmôt HSV 118,603

11	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blókov výšky do 10 m	t	20,914	5,671	118,603
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

4C - búracie práce - 4C - búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH

2 456,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 456,77	20,00%	491,35

Cena s DPH

v EUR

2 948,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

4C - búracie práce - 4C - búracie práce

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 456,77

HSV - Práce a dodávky HSV

2 456,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 456,77

7

le

00

35

2

atka

siatka

ROZPOČET

Stavba: Detské jasle v obci Nána

Objekt: 4C - búracie práce - 4C - búracie práce

Miesto: Obec Nána
 Objednávateľ: Adifex, a. s.
 Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 30.08.2019
 Projektant: GABRIEL STAVIK - GOLD PROJECT
 Spracovateľ: GABRIEL STAVIK - GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							2 456,771

Náklady z rozpočtu

2 456,771

D HSV Práce a dodávky HSV 2 456,771

D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
1	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	1,575	56,714	89,325
2	K	962052211	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného. -2,40000t	m3	9,014	69,318	624,832
3	K	962052314	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového pilierov, -2,40000t	m3	1,688	25,206	42,548
4	K	962071711	Vybúranie kovových stĺpov liatinových alebo nitovaných, -1,00000t	t	0,500	51,516	25,758
5	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	109,470	5,132	561,800
6	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	30,745	4,185	128,668
7	K	979083191	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	30,745	0,492	15,127
8	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	30,745	31,508	968,713

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

6A - stavebná časť - 6A - stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH				7 675,41
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 675,41	20,00%	1 535,08

Cena s DPH	v EUR	9 210,49
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

6A - stavebná časť - 6A - stavebná časť

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

	7 675,41
	7 675,41
1 - Zemné práce	774,24
2 - Zakladanie	190,23
5 - Komunikácie	4 596,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 837,94
99 - Presun hmôt HSV	276,29

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

6A - stavebná časť - 6A - stavebná časť

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 675,412
D HSV Práce a dodávky HSV							7 675,412
D 1 Zemné práce							774,244
1	K	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	9,196	1,041	9,573
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	9,196	1,616	14,861
3	K	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m ³	13,895	11,100	154,235
4	K	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výšvom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ²	138,950	2,611	362,798
5	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	4,294	7,192	30,882
6	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	138,950	0,910	126,445
7	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	138,950	0,522	72,532
8	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	138,950	0,021	2,918
D 2 Zakladanie							190,227
9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	117,663	0,218	25,651
10	K	273361931	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zvarovaných sietí a KARI sietí	t	0,114	217,072	24,746
11	M	313110005400	Sieť KARI akosť BSt 500M KA 16 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 4/4 mm	m ²	66,459	2,104	139,830
D 5 Komunikácie							4 596,718
12	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m ²	117,663	2,793	328,633
13	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	123,266	3,520	433,896
14	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m ²	57,790	11,385	657,939
15	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	54,270	12,351	670,289
16	M	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m ²	55,355	12,845	711,035
17	K	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	57,790	13,531	781,956
18	M	592460012000	Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m ²	58,946	15,797	931,170
19	K	599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	18,680	4,379	81,800
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 837,936
20	K	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,680	11,032	206,078
21	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	18,867	7,718	145,616
22	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	28,990	8,820	255,692
23	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	29,280	6,995	204,814
24	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	35,370	9,158	323,918
25	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, sivá	ks	35,724	2,055	73,413
26	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m ³	6,643	73,352	487,277

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	938909423	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, - 0,32500 t	m	59,000	2,392	141,128
D 99 Presun hmôt HSV							276,287
28	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	122,035	2,264	276,287

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

6B - búracie práce - 6B - búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH			1 398,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 398,35	20,00%	279,67
Cena s DPH			1 678,02
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

6B - búracie práce - 6B - búracie práce

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 398,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 398,35

1 - Zemné práce

375,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 023,21

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

6B - búracie práce - 6B - búracie práce

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL SLAVIK

GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 398,354

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 398,354

D 1

Zemné práce

375,148

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	99,200	1,611	159,811
2	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	59,240	3,635	215,337

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 023,206

3	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,200	5,615	34,813
4	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	27,315	4,185	114,313
5	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	27,315	0,492	13,439
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,315	31,508	860,641

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-02 - dopadová zón - SO-02 - dopadová zóna

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH

9 675,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
· znížená	9 675,44	20,00%	1 935,09

Cena s DPH

v EUR

11 610,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-02 - dopadová zón - SO-02 - dopadová zóna

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 675,44

HSV - Práce a dodávky HSV

9 675,44

1 - Zemné práce

63,74

2 - Zakladanie

26,15

4 - Vodorovné konštrukcie

303,74

5 - Komunikácie

8 014,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

782,95

99 - Presun hmôt HSV

483,89

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-02 - dopadová zón - SO-02 - dopadová zóna

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL STAVIK
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 675,436

D HSV Práce a dodávky HSV 9 675,436

D 1 Zemné práce 63,737

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	23,988	1,041	24,972
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	23,988	1,616	38,765

D 2 Zakladanie 26,147

3	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	119,942	0,218	26,147
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie 303,738

4	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého vef. 0-8 mm	m ²	114,230	2,659	303,738
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	---------

D 5 Komunikácie 8 014,970

5	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m ²	125,653	7,482	940,136
6	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m ²	125,653	13,800	1 734,011
7	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	114,230	4,979	568,751
8	K	596610003	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 45 mm	m ²	114,230	4,658	532,083
9	M	272520002200	Dlažba gumová 500x500x45 mm	m ²	114,230	37,118	4 239,989

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 782,950

10	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou operou	m	28,410	4,341	123,328
11	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, sivá	ks	28,694	2,117	60,745
12	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m ³	9,138	65,537	598,877

D 99 Presun hmôt HSV 483,894

13	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	213,734	2,264	483,894
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-03 - detské ihris - SO-03 - detské ihrisko

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

IČO:

00800279

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Poznámka:

Cena bez DPH

7 395,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 395,58	20,00%	1 479,12

Cena s DPH

v EUR

8 874,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-03 - detské ihris - SO-03 - detské ihrisko

Miesto:

Dátum: 30.08.2019

Objednávateľ: Obec Nána

Projektant: Gabriel Stavik -

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

GOLD PROJECT

Spracovateľ: GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	7 395,58
HSV - Práce a dodávky HSV	7 395,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 369,21
99 - Presun hmôt HSV	26,37

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-03 - detské ihris - SO-03 - detské ihrisko

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Spracovateľ:

GOLD PROJECT
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 395,579

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 395,579

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 369,209

1	K	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	1,000	12,137	12,137
2	M	553560004600	Kôš odpadkový, štvorcový pôdorys, hliník, oceľ, HDPE	ks	1,000	286,361	286,361
3	K	936105311	Montáž detskej zostavy malej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	603,311	603,311
4	M	553570015500	Zostava bezúdržbová, herná, rozmer 7250x4300 mm, plocha 26 m ² , hliník, oceľ, HDPE	ks	1,000	1 918,970	1 918,970
5	K	936105321	Montáž detských hojdačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	2,000	321,161	642,322
6	M	553570023800	Hojdačka pružinová - koník, farba červeno-žltá, rozmer 108x30 mm, oceľ/plast	ks	2,000	294,272	588,544
7	K	936105331	Montáž pieskoviska z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	2,000	150,245	300,490
8	M	553570025500	Pieskovisko, rozmer 2500x2500x310 mm, hliník	ks	2,000	901,103	1 802,206
9	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	3,000	20,104	60,312
10	M	553560000200	Lavička, konštrukcia hliník, oceľ, HDPE, rozmer 1220x560x460 mm	ks	3,000	384,852	1 154,556
D 99 Presun hmôt HSV							26,370
11	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,650	5,671	26,370

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-05 - ostatné areá - SO-05 - ostatné areálové ...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

13 093,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 093,36	20,00%	2 618,67

Cena s DPH

v EUR

15 712,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-05 - ostatné areá - SO-05 - ostatné areálové ...

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GABRIEL SLAVIK
GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	13 093,36
HSV - Práce a dodávky HSV	12 542,97
1 - Zemné práce	1 632,12
2 - Zakladanie	309,94
4 - Vodorovné konštrukcie	307,60
5 - Komunikácie	8 556,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 061,65
99 - Presun hmôt HSV	674,81
PSV - Práce a dodávky PSV	550,39
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	550,39

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-05 - ostatné areá - SO-05 - ostatné areálové ...

Miesto:

Dátum: 30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL STAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT
GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 093,361

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 542,971

D 1

Zemné práce

1 632,115

1	K	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	33,661	1,041	35,041
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	33,661	1,616	54,396
3	K	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m ³	138,980	11,100	1 542,678

D 2

Zakladanie

309,937

4	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	168,305	0,218	36,690
5	K	273361931	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí	t	0,049	217,072	10,637
6	M	313110005400	Sieť KARI akosť BSt 500M KA 16 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 4/4 mm	m ²	28,463	2,104	59,886
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	126,500	0,605	76,533
8	M	693110004710	Geotextília polypropylénová netkaná Typar SF 40, š. 2100 mm, dl. 150 m vhodná na filtráciu, stabilizáciu pôdy, ako separačná vrstva v obrátených plochých striech	m ²	129,030	0,978	126,191

D 4

Vodorovné konštrukcie

307,600

9	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého veľ. 32-63 mm	m ²	92,400	2,659	245,692
10	K	451579777	Priplatok z.k.d'. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého (+20 mm)	m ²	184,800	0,335	61,908

D 5

Komunikácie

8 556,861

11	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m ²	104,500	7,482	781,869
12	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m ²	176,319	13,800	2 433,202
13	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	160,290	4,979	798,084
14	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m ²	24,500	11,385	278,933
15	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	138,730	12,351	1 713,454
16	M	592460010600	Dlažba betónová , rozmer 200x100x60 mm, sivá	m ²	141,505	12,845	1 817,632
17	K	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	24,750	13,531	334,892
18	M	592460012000	Dlažba betónová , rozmer 200x100x80 mm, sivá	m ²	25,245	15,797	398,795

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 061,652

19	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	86,190	4,341	374,151
20	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, sivá	ks	87,052	2,054	178,805
21	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m ³	6,935	73,352	508,696

D 99

Presun hmôt HSV

674,806

22	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	298,059	2,264	674,806
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

550,390

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				550,390
23	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	119,388	2,955	352,792
24	M	283230002600	Nopová HDPE fólia. výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	137,296	1,380	189,468
25	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,284	28,626	8,130

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-07 - sadové úprav - SO-07 - sadové úpravy, zá...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Spracovateľ:

Gabriel Slávik - GOLD PROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.08.2019

IČO:

00800279

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

2023532115

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

IČO:

41088701

IČ DPH:

SK1071335991

Cena bez DPH

4 758,82

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

4 758,82

20,00%

951,76

Cena s DPH

v EUR

5 710,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-07 - sadové úprav - SO-07 - sadové úpravy, zá...

Miesto:

Dátum:

30.08.2019

Objednávateľ:

Obec Nána

Projektant:

GABRIEL SLAVIK -

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Spracovateľ:

GOLD PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 758,82

HSV - Práce a dodávky HSV

4 758,82

1 - Zemné práce

2 865,56

2 - Zakladanie

198,33

5 - Komunikácie

256,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 423,14

99 - Presun hmôt HSV

14,86

ROZPOČET

Stavba:

Detské jasle v obci Nána

Objekt:

SO-07 - sadové úprav - SO-07 - sadové úpravy, zá...

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Nána

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Dátum:

30.08.2019

Projektant:

GABRIEL ŠTAVIK -

Spracovateľ:

GABRIEL ŠTAVIK -

GOLD PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 758,816

D 1

Zemné práce

4 758,816

1	K	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	160,000	2,938	470,080
2	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	4,944	8,091	40,002
3	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,000	1,024	163,840
4	K	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	200,000	1,368	273,600
5	K	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	2,000	3,084	6,168
6	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	5,000	17,752	88,760
7	K	183204111	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo dvojročných	ks	140,000	0,140	19,600
8	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,000	0,588	94,080
9	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,000	0,024	3,840
10	K	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	56,000	1,206	67,536
11	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	6,000	3,939	23,634
12	M	026560001000	Ovocné kríky a stromy: jablň, veľkosť a obvod kmeňa 6-8 mm	ks	2,000	7,765	15,530
13	M	0265600010001	Ovocné kríky a stromy: malina, veľkosť a obvod kmeňa 20-30 cm	ks	3,000	9,440	28,320
14	M	0265600010002	Ovocné kríky a stromy: ríbezľa, veľkosť a obvod kmeňa 20-30 cm	ks	6,000	18,262	109,572
15	M	0265600010003	Ovocné kríky a stromy: čerešňa beztrnovej, veľkosť a obvod kmeňa 20-30 cm	ks	3,000	17,002	51,006
16	M	0265600010004	Ovocné kríky a stromy: hrozno, veľkosť a obvod kmeňa 20-30 cm	ks	5,000	6,919	34,595
17	M	0265600010005	Ovocné kríky a stromy: josta, veľkosť a obvod kmeňa 20-30 cm	ks	2,000	20,153	40,306
18	M	0265600010006	Popínavé rastliny: wisteria floribunda, veľkosť a obvod kmeňa 20-30 cm	ks	4,000	15,124	60,496
19	M	0265600010007	Popínavé rastliny: parthenocisus tricuspidata, veľkosť a obvod kmeňa 20-30 cm	ks	4,000	15,502	62,008
20	M	0265600010008	Listnaté stromy: Fraxinus Ornus 'Mecsek', veľkosť a obvod kmeňa 14-16 cm	ks	1,000	50,665	50,665
21	M	0265600010009	Listnaté stromy: Carpinus Betulus 'Fastigiata', veľkosť a obvod kmeňa 12-14 cm	ks	2,000	61,756	123,512
22	M	02656000100010	Listnaté stromy: Crataegus monogyna, veľkosť a obvod kmeňa 12-14 cm	ks	1,000	10,083	10,083
23	M	02656000100011	Ďlňňaté stromy: Pinus Mugo 'Columnaris', veľkosť a obvod kmeňa 80-100 cm	ks	1,000	8,154	8,154
24	M	02656000100012	Listnaté kríky: Corylus Avelana, veľkosť a obvod kmeňa 150 cm	ks	1,000	12,981	12,981
25	M	02656000100013	Listnaté kríky: Philadelphus Coronarius, veľkosť a obvod kmeňa 60-80 cm	ks	2,000	9,314	18,628
26	M	02656000100014	Listnaté kríky: Spiraea thunbergii, veľkosť a obvod kmeňa 30-40 cm	ks	9,000	10,662	95,958
27	M	02656000100015	Listnaté kríky: Carpinus Betulus 'Fastigiata' ako živý plot, veľkosť a obvod kmeňa 50-80 cm	ks	4,000	14,998	59,992
28	M	02656000100016	Výdzelené kríky: Eleagnus Communata, veľkosť a obvod kmeňa 40-80 cm	ks	12,000	12,477	149,724
29	M	02656000100017	Výdzelené kríky: Photinia Fraseri 'Red Robin', veľkosť a obvod kmeňa 40-80 cm	ks	5,000	5,419	27,095
30	M	02656000100018	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuloviny: Thymus Vulgaris, veľkosť a obvod kmeňa 10-20 cm	ks	5,000	2,886	14,430

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	02656000100019	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Origanum Vulgare</i> , veľkosť a obvod kmeňa 10-20 cm	ks	5,000	4,399	21,995
32	M	02656000100020	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Levandula Angustifolia</i> , veľkosť a obvod kmeňa 20-30	ks	22,000	3,138	69,036
33	M	02656000100021	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Majorana</i> , veľkosť a obvod kmeňa 10-20 cm	ks	5,000	1,500	7,500
34	M	02656000100022	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Melissa Officinalis</i> , veľkosť a obvod kmeňa 10-20 cm	ks	5,000	1,575	7,875
35	M	02656000100023	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Mentha Spicata</i> , veľkosť a obvod kmeňa 10-20 cm	ks	4,000	3,138	12,552
36	M	02656000100024	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Salvia Officinalis</i> , veľkosť a obvod kmeňa 10-20 cm	ks	6,000	3,138	18,828
37	M	02656000100025	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Allium Schoneoprasum</i> Pažitka Podbrežný, veľkosť a obvod kmeňa 10-20 cm	ks	4,000	1,260	5,040
38	M	02656000100026	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: Petržlen záhradný (semená)	ks	1,000	1,638	1,638
39	M	02656000100027	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Sempervivum Montanum</i> (skalnica), veľkosť a obvod kmeňa 5 cm	ks	6,000	3,340	20,040
40	M	02656000100028	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Sempervivum Red King</i> , veľkosť a obvod kmeňa 5 cm	ks	6,000	3,340	20,040
41	M	02656000100029	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Astible Bonn</i> , veľkosť a obvod kmeňa 10-30 cm	ks	9,000	6,919	62,271
42	M	02656000100030	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Heuchera Americana</i> "Dale", veľkosť a obvod kmeňa	ks	16,000	6,163	98,608
43	M	02656000100031	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Heuchera Micrantha</i> "Palace Purple", veľkosť a obvod kmeňa 10-30 cm	ks	8,000	6,163	49,304
44	M	02656000100032	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Hosta "Christmas Tree"</i> , veľkosť a obvod kmeňa 10-30 cm	ks	37,000	4,852	179,524
45	M	02656000100033	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: <i>Hypericum Calycinum</i> , veľkosť a obvod kmeňa 10-30 cm	ks	2,000	4,852	9,704
46	M	02656000100034	Bylinka, letničky, trvalky, skalnice, cibuľoviny: Tulipány, narcisy, okrasný cesnak (cibuľoviny)	ks	1,000	2,521	2,521
47	K	184202111	Zakotvenie dreveny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	4,000	7,926	31,704
48	M	052170000500	Tyč ihličnanová tr. 1. hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	12,120	1,654	20,046
49	K	184701111	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín bez balu	ks	4,000	0,785	3,140

D 2 Zakladanie 198,330

50	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	110,000	0,681	74,910
51	M	693110004710	Geotextília polypropylénová netkaná Typar SF 40, š. 2100 mm, dl. 150 m vhodná na filtráciu, stabilizáciu pôdy, ako separačná vrstva v obrátených plochých striech	m2	112,200	1,100	123,420

D 5 Komunikácie 256,932

52	K	596911121	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	9,000	13,808	124,272
53	M	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	9,180	14,451	132,660

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 423,135

54	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	25,470	25,470
55	M	553560004700	Kôš odpadkový, 45 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z borovicového dreva, výšky 940 mm, strieška	ks	1,000	332,196	332,196
56	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	27,158	27,158
57	M	553560000200	Lavička parková s operadlom, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva, dĺžky 1850 mm	ks	1,000	432,958	432,958
58	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	25,281	25,281
59	M	5535600009700	Stojan na bicykel, jednostranný oceľový stojan, šesť miest, s madlom pre pripútanie bicyklov	ks	1,000	580,072	580,072

D 99 Presun hmôt HSV 14,858

60	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,620	5,671	14,858
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Obec Nána
Madáchova 2532/32, 943 60 Nána

Predmet zákazky:
„Detské jasle v obci Nána“

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(príloha č. 2 k zmluve o dielo)

Navrhovaní subdodávateľa:

Obchodné meno, sídlo, IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	predmet činnosti na realizácii diela s jeho percentuálnym vyjadrením
-	-	-
-	-	-
-	-	-

V Žiline, 21-10-2020

.....
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva Adifex, a. s.

Certifikát č.: TCB 19/03/01875

tayllorcox.com
ensure your certification

Certifikát

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Adifex, a. s.

IČO: 46 715 894

Mostová 2, Bratislava 811 02, Slovenská republika

Pobočka: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, Slovenská republika

bol preverený a vyhodnotený ako zodný s požiadavkami normy

BS OHSAS 18001:2007

pre nasledovný rozsah služieb a činností:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Čistiace a upratovacie služby.

Projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených

technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na miesto budúcej prevádzky v rozsahu: EŽ technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Trieda objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu.

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Inžinierske a vodohospodárske stavby.

Dátum prvotnej certifikácie: 16.3.2016

Dátum certifikácie: 18.3.2019

Platnosť certifikátu do: 12.3.2021

Ing. Lenka Černíková
vedúci certifikačného orgánu



Miesto a dátum vystavenia certifikátu: Praha, 19.3.2019



Certifikát bol vystavený spoločnosťou TAYLLORCOX s.r.o.

Na Florenci 1055/35, Staré Město - Praha 1, CZ 110 00, info@tayllorcox.com, www.tcox.cz

Pre overenia platnosti tohto certifikátu volajte: +420 222 553 101

Member of: TAYLLORCOX UK Ltd., 75 King William St., EC4N, London, United Kingdom, info@tayllorcox.com



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 18/350/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov
použitého tepelnoizolačného
kontaktného systému -
ETICS:

**Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
BOLIX S, BOLIX HD
BOLIX W, BOLIX MW**

Číslo technickej špecifikácie
a adresa výrobcu:

**ETA-07/0110, ETA-13/0806
ETA-08/0205, ETA-16/0186
BOLIX S.A.
Ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec, Poľsko**

Počet zaškolených
pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 12

zmluvne zabezpečených: 2

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému – ETICS do stavby, na ktorom výrobca ETICS preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych a technických predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015.

Licencia sa udelila na základe správy č. LIE/18/0360/50/D zo dňa 19.11.2018 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do:

19. 11. 2021

Licencia na ETICS sa
vydala prvýkrát:

07. 11. 2016

Bratislava 19. 11. 2018

Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém – ETICS iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA-07/0110, ETA-13/0806, ETA-08/0205 a ETA-16/0186. Zoznam komponentov sa uvádza v prílohe licencie.
2. Stavebné práce pri použití tepelnoizolačného kontaktného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej na stavebné konanie.
4. Dodržiavať technologický predpis výrobcu pre použitý tepelnoizolačný kontaktný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov na každej stavbe pred začatím týchto stavebných prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby, na ktorých by mal vykonať stavebné práce podľa tejto licencie, je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené inšpekcie a pri týchto inšpekciách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých sa licencia vydala.

Poučenie

1. Platnosť licencie je tri roky. Udržanie platnosti licencie sa podmieňuje vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v počte 2x ročne počas doby platnosti licencie.
2. Pri nedodržaní podmienok vy danej licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori/stavebníci.